



Ministério do Desenvolvimento Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Gerência Regional de Infraestrutura – 1º/GRD

ANEXO VI

PLANILHA DE CUSTOS DA PROPOSTA DA PROPONENTE (MODELO)

(Gravado em CD)



Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
1ª Superintendência Regional

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP) - 1ªSR

DATA: DEZ / 2020

BDI Serviços: 20,70%

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	REFER.	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	P.UNIT.C/ BDI	P. TOTAL
PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) - PIEDADE DOS GERAIS							
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	CPU	GL	4,00		R\$ -	R\$ -
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	CPU	VB / M2	56.000,00		R\$ -	R\$ -
3	CANTEIRO DE OBRAS	CPU	UNID.	1,00		R\$ -	R\$ -
4	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - TAMANHO 2,0M X 1,0M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CPU	UN.	2,00		R\$ -	R\$ -
5	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	99064	M	8.000,00		R\$ -	R\$ -
6	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E/OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO EM CASCALHO (BONFIM), COM 15±2CM, INCLUSIVE CARGAS E IMPRIMAÇÃO (NÃO INCLUSO TRANSPORTE)	CPU	M2	56.000,00		R\$ -	R\$ -
7	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, INCLUSIVE PINTURA DE LIGAÇÃO, CAPA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM ESPESSURA FINAL DE 5,0CM (NÃO INCLUSO TRANSPORTE)	CPU	M2	56.000,00		R\$ -	R\$ -
8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, MATERIAL EM GERAL (À GRANEL), DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE ATÉ 30 KM	95427	M3XKM	560.000,00		R\$ -	R\$ -
9	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, RODOVIAS PREDOMINANTEMENTE PAVIMENTADAS, PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 50 KM	93176	TXKM	930.000,00		R\$ -	R\$ -
10	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA	94267	M	16.000,00		R\$ -	R\$ -
11	BOCA P/ BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONCRETO CICLOPICO, INCLINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS	73856/001	UNID.	60,00		R\$ -	R\$ -
12	CORPO P/ BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONCRETO CICLOPICO, INCLINDO ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS	92201a	M	240,00		R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL DO ITEM - COM BDI						R\$	-