

## MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SINAPI/CPU	UNI.	QUANT.	LARG. (M)	COMP. (M)	ÁREA (M²)	ESP. (10 CM)	VOL. ( M³)	km	M³xKM
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>										
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA (3,0 x 1,5 m)	74209/001	M²	4,50	1,50	3,00	4,50				
1.2	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	CPU	M²	60.000,00	6,00	10.000,00	60.000,00				
<b>2.0</b>	<b>REGULARIZAÇÃO/REFORÇO DE SUBLEITO</b>										
2.1	Conformação geométrica de plataforma para execução de revestimento primário em rodovias vicinais	41879	M²	60.000,00	6,00	10.000,00	60.000,00				
<b>3</b>	<b>REVESTIMENTO PRIMÁRIO</b>										
3.1	Escavação e carga de material em 1ª categoria, utilizando trator de esteiras	74151/001	M³	6.000,00	6,00	10.000,00	60.000,00	0,10	6.000,00		
3.2	Transporte local com caminhão basculante 6 m³, rodovia em leito natural	72856	m³xkm	11,00	6,00	10.000,00	60.000,00	0,10	6.000,00	11,00	66.000,00
3.3	Revestimento primário em cascalho, inclusive fornecimento do cascalho	83771	m³	6.000,00	6,00	10.000,00	60.000,00	0,10	6.000,00		

Obs. Iten 3.2

Km = 10 km/2+6km = 11 Km