

PLANILHA DE CUSTO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PMF					DATA: JUNHO/2016			
LOCAL: <input type="checkbox"/> PARTE DA ESTRADA RURAL NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE DE CABECEIRA DA CRUZ E PINDAÍBA DO ARROZ NO MUNICÍPIO DE PATIS - MG								
DATA BASE SINAPI: ABRIL/2016					BDI (SERVIÇO)		22,48	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 dias								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SINAPI/CPU	UNI.	QUANT.	VALOR UNIT.		VALOR TOTAL	
					S/BDI	C/BDI	S/BDI	C/BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						9.324,45	11.434,59
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	CPU	GL	1,00	3.061,30	3.749,48	3.061,30	3.749,48
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	CPU	GL	1,00	3.509,66	4.298,63	3.509,66	4.298,63
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA (3,0 x 1,5 m)	74209/001	M²	4,50	315,18	386,03	1.418,31	1.737,14
1.4	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	78472	M²	3.927,00	0,34	0,42	1.335,18	1.649,34
2	TERRAPLENAGEM						14.577,03	17.844,28
2.1	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 305 HP E CACAMBA 5M3, DMT 50 A 200M	74154/001	M³	785,40	4,54	5,56	3.565,72	4.366,82
2.2	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	72961	M²	3.927,00	1,12	1,37	4.398,24	5.379,99
2.4	BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTAÇÃO 100 % PROCTOR NORMAL COM ESPESSURA DE 20 CM	72911	M³	785,40	8,42	10,31	6.613,07	8.097,47
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA						66.216,40	81.082,02
3.1	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO (ADP) CM-30	72945	M²	3.927,00	4,34	5,32	17.043,18	20.891,64
3.3	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	72942	M²	3.590,40	1,19	1,46	4.272,58	5.241,98
3.5	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	73759/002	M³	107,71	364,80	446,81	39.292,61	48.125,91
3.6	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM (CM-30, RM-1C, RR-1C)	93176	TxKm	14.671,76	0,37	0,45	5.428,55	6.602,29
3.7	TRANSPORTE DE PMF/CBUQ PARA CONSERVAÇÃO DMT ACIMA DE 50 KM	OBR-VIA-405	M³xKM	107,71	0,64	0,78	68,93	84,01
3.9	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA - (brita, areia)	OBR-VIA-345	M³XKM	160,22	0,69	0,85	110,55	136,19
4	DRENAGEM						41.929,14	51.353,94
4.1	MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESC.E ACERTO FAIXA 0,45M	74237/001	M	1.122,00	37,37	45,77	41.929,14	51.353,94
4.2	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	URB-MFC-005	M	14,00	40,54	49,65	567,56	695,10
TOTAL:							132.047,02	161.714,83