

ITEM	SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UNI.	QUANT.
2		REDE DE ÁGUA		
2.1	73610	LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA	m	3000,00
		Comprimento Rede de Distribuição		3000,00
		Total		3000,00
2.2	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3 / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA	m³	960,00
		Comprimento		3000,00
		Largura		0,40
		Profundidade		0,80
		Volume		960,00
2.3	73888/001	ASSENTAMENTO TUBOS PVC COM JUNTA ELASTICA	m	3000,00
		Comprimento Distribuição		3000,00
2.4	73964/005	REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO, UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA E COMPACTADOR VIBRATORIO COM MATERIAL REAPROVEITADO INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	936,60
		Comprimento		3000,00
		Largura		0,40
		Profundidade		0,80
		Volume		960,00
		Volume das tubulações	m³	23,40
2.5	6012	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3 " (REF 1509)	unid.	3,00
		Captção		1,00
		Reservatório		2,00
		Total		3,00
2.6	3268	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"	unid.	2,00
		Quantidade		2,00
3		RESERVATÓRIO FUNDAÇÃO		
3.1	73822/001	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS	m²	49,00
		Comprimento		7,00
		Largura		7,00
		Área		49,00
3.2	74154/001	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M	m³	28,80
		Comprimento		6,00
		Largura		6,00
		Profundidade		0,80
		Volume		28,80
3.3	74076/003	FORMA TABUA P/ CONCRETO C/ REAPROVEITAMENTO 10X.	m²	340,00
		Parede Lateral		
		Comprimento		38,00
		Altura		4,00
		Quantidade		2,00
		Área		304,00
		Teto		
		Comprimento		6,00
		Largura		6,00
		Área		36,00
3.4	73972/001	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	m³	3,60
		Comprimento		6,00
		Largura		6,00
		Profundidade		0,10
		Volume		3,60
3.5	SER-ALÇ-010	ALÇAPÃO 80 X 80 CM COM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA ENRIJECIDA POR PERFIL "T	pç.	1,00
4		FORNECIMENTO		
		Comprimento Distribuição		
4.1	12602	TUBO PVC PBA, CLASSE 20, JE, DN 100/DE 110 MM, REDE AGUA (NBR 5647)	m	725,00
		Comprimento Distribuição		
4.2	9828	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDEDE AGUA (NBR 7665)	m	300,00
		Comprimento Distribuição		