

CODEVASF

Ministério da Integração Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

1ª Superintendência Regional da CODEVASF - 1ª SR

LOCAL: DISTRITO DE MORRINHOS E CAMILO PRATES NO MUNICIPIO DE BOCAIUA - MG

DATA: mar/18

DATA BASE SINAPI: FEV/2018, SETOP JULHO/2017

BDI (SERVIÇO)

27,57

PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 dias

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SINAPI/CPU	UNI.	QUANT.	VALOR UNIT.		VALOR TOTAL	
					S/BDI	C/BDI	S/BDI	C/BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						12.383,23	15.801,01
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	CPU	GL	1,00	4.491,95	5.730,38	4.491,95	5.730,38
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	CPU	GL	1,00	3.374,54	4.304,90	3.374,54	4.304,90
1.3	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	74209/001	M²	9,00	302,36	385,72	2.721,24	3.471,48
1.4	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	78472	M²	4.987,50	0,36	0,46	1.795,50	2.294,25
2	TERRAPLENAGEM						39.624,68	50.609,42
2.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M	74154/001	M³	785,54	4,27	5,45	3.354,26	4.281,19
2.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	72961	M²	4.987,50	1,15	1,47	5.735,63	7.331,63
2.3	EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL, EXCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL	OBR-VIA-145	M³	785,54	12,62	16,10	9.913,51	12.647,19
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL. AF_04/2016	93588	M³xKM	14.320,33	1,44	1,84	20.621,28	26.349,41
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA						93.423,33	119.133,74
3.1	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	96401	M²	4.703,40	4,33	5,52	20.365,72	25.962,77
3.2	TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFÁLTICOS ACIMA DE 50 KM (CM-30)	OBR-VIA-435	TxKM	2.822,04	0,41	0,52	1.157,04	1.467,46
3.3	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	72943	M²	4.703,40	1,43	1,82	6.725,86	8.560,19
3.4	TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFÁLTICOS ACIMA DE 50 KM (RR-2C)	OBR-VIA-435	TxKM	1.141,25	0,41	0,52	467,91	593,45
3.5	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	73759/002	M³	136,80	372,83	475,62	51.003,14	65.064,82
3.6	TRANSPORTE DE PMF/CBUQ PARA CONSERVAÇÃO DMT ACIMA DE 50 KM	OBR-VIA-405	M3xKM	136,80	0,71	0,91	97,13	124,49
3.7	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM (RM-1C MATERIAL PARA FAZER A MASSA ASFALTICA).	OBR-VIA-435	TxKM	11.628,00	0,41	0,52	4.767,48	6.046,56
3.8	TRANSPORTE DE AGREGADO DMT DE 10 A 15 KM (AREIA)	OBR-VIA-350	M²XKM	1.672,35	0,75	0,96	1.254,26	1.605,46
3.9	TRANSPORTE DE AGREGADO DMT DE 10 A 15 KM (BRITA)	OBR-VIA-350	M²XKM	10.113,06	0,75	0,96	7.584,79	9.708,54
4	DRENAGEM						59.180,25	75.496,50
4.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 CM ALTURA, SARJETA 45 CM BASE X 11 CM ALTURA. AF_06/2016	94269	M	1.425,00	41,53	52,98	59.180,25	75.496,50
TOTAL:							204.611,49	261.040,67

FL:

PROC: 623

1336/17-39

RUBRICA-1º GRD

Lucineide Rosário Santos
 Chefe de Unidade de Estudos e Projetos
 CODEVASF - 1ª SR / GRD / UEP



CRONOGRAMA FÍSISCO-FINANCEIRO

PREFEITURA: BOCAIUVA/MG		VALOR DA OBRA: R\$ 261.040,67					0			
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM P.M.F		LOCAL: DISTRITO DE MORRINHOS E CAMILO PRATES NO MUNICIPIO DE BOCAIUVA - MG					PRAZO: 180 DIAS			
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	FÍSICO	6,05%	30,00%	20,00%	20,00%	15,00%	10,00%	5,00%	
		FINANCEIRO	R\$ 15.801,01	R\$ 4.740,30	R\$ 3.160,20	R\$ 3.160,20	R\$ 2.370,15	R\$ 1.580,10	R\$ 790,05	
2	TERRAPLENAGEM	FÍSICO	19,39%	30,00%	35,00%	25,00%	10,00%			
		FINANCEIRO	R\$ 50.609,42	R\$ 15.182,83	R\$ 17.713,30	R\$ 12.652,36	R\$ 5.060,94	R\$ -	R\$ -	
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	FÍSICO	45,64%	20,00%	40,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	
		FINANCEIRO	R\$ 119.133,74	R\$ 23.826,75	R\$ 47.653,50	R\$ 23.826,75	R\$ 23.826,75	R\$ -	R\$ -	
4	DRENAGEM	FÍSICO	28,92%	20,00%	30,00%	20,00%	20,00%	10,00%	0,00%	
		FINANCEIRO	R\$ 75.496,50	R\$ 15.099,30	R\$ 22.648,95	R\$ 15.099,30	R\$ 15.099,30	R\$ 7.549,65	R\$ -	
TOTAL		FÍSICO	100,00%	22,54%	34,93%	20,97%	17,76%	3,50%	0,30%	
		FINANCEIRO	R\$ 261.040,67	R\$ 58.849,18	R\$ 91.175,95	R\$ 54.738,61	R\$ 46.357,14	R\$ 9.129,75	R\$ 790,05	

CRONOGRAMA GERADO AUTOMATICAMENTE COM A PLANILHA

Lucinete do Rosário Santos
 Chefe de Unidade de Estudos e Projetos
 CODEVASF - 1ª SR. GRD / UEP

FL.: 614
 PROC.: 13361/1-39
 RUBRICA - 1ª. GRD

OBJETO:	Pavimentação Asfática em PMF			VALOR:	R\$ 0,00			
RECURSO:				VALOR TOTAL:	R\$ 0,00			
Nº CONTRATO:		Nº LICIT.:		COMUNID.	Distrito de Morrinhos		MG	
LOCAL:	Município de Bocaiuva - MG			COMUNID.	Distrito de Camilo Prates			
PERÍODO:				DATA:	MARÇO/2018			
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES								
DESCRIÇÃO:	1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO						
CÓDIGO:	CPU							
LOGRADOURO			Quant.		Repet.	Quant. total da Mobilização (gl)	R\$ Unitário	
RUAS DIVERSAS			1,00		1,00	1,00	0,00	
TOTAL						1,00	0,00	
DESCRIÇÃO:	1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS						
CÓDIGO:	CPU							
LOGRADOURO			Quant.		Repet.	Quant. total da Administração (gl)	R\$ Unitário	
RUAS DIVERSAS			1,00		1,00	1,00	0,00	
TOTAL						1,00	0,00	
DESCRIÇÃO:	1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA (3,0 x 1,5 m)						
CÓDIGO:	74209/001							
LOGRADOURO			Compr.	Larg/Alt.	Repet.	Total (m2)	R\$ Unitário	
RUAS DIVERSAS			3,00	1,50	2,00	9,00	0,00	
TOTAL						9,00	0,00	
DESCRIÇÃO:	1.4	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE						
CÓDIGO:	78472							
LOGRADOURO			Compr.	Larg.	Espessura	Repet.	Área Total (m²)	R\$ Unitário
RUA DIVERSAS			712,50	7,00		1,00	4.987,50	0,00
TOTAL			712,50				4.987,50	0,00
DESCRIÇÃO:	1.5	#REF!						
CÓDIGO:	#REF!							
LOGRADOURO			Compr.	Larg.	Espessura	Repet.	Área Total (m²)	R\$ Unitário
RUA DIVERSAS			5,00	3,00		1,00	15,00	0,00
TOTAL							15,00	0,00
DESCRIÇÃO:	1.6	#REF!						
CÓDIGO:	#REF!							
LOGRADOURO			Compr.	Larg.	Espessura	Repet.	Área Total (m²)	R\$ Unitário
RUA DIVERSAS			2,00	5,00		1,00	10,00	0,00
TOTAL			2,00				10,00	0,00
DESCRIÇÃO:	1.7	#REF!						
CÓDIGO:	#REF!							

FL.: 625
 PROC.: 1336/17-39
 RUBRICA - 1ª GRD

OBJETO:	Pavimentação Asfática em PMF				VALOR:	R\$ 0,00		
RECURSO:					VALOR TOTAL:	R\$ 0,00		
Nº CONTRATO:		Nº LICIT.:		COMUNID.	Distrito de Morrinhos		MG	
LOCAL:	Município de Bocaiuva - MG			COMUNID.	Distrito de Camilo Prates			
PERIODO:					DATA:	MARÇO/2018		
	LOGRADOURO		Compr.	Larg.	Espessura	Repet.	Área Total (m²)	R\$ Unitário
	RUA DIVERSAS		2,00	5,00		1,00	10,00	0,00
	TOTAL		2,00				10,00	0,00

Fl.: 676
 PROC.: 133612-39
 RUBRICA - 1ª. GRD

8

OBJETO:	Pavimentação Asfática em PMF				VALOR:	R\$ 0,00		
RECURSO:					VALOR TOTAL:	R\$ 0,00		
Nº CONTRATO:		Nº LICIT.:		COMUNID.	Distrito de Morrinhos		MG	
LOCAL:	Município de Bocaiuva - MG			COMUNID.	Distrito de Camilo Prates			
PERIODO:				DATA:	MARÇO/2018			
2.0 TERRAPLENAGEM								
DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE CASCALHO PARA EXECUÇÃO DA BASE (O MUNICÍPIO FORNECERÁ TODO MATERIAL PARA EXECUÇÃO DA BASE							
CÓDIGO:	INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DA OBRA)							
	LOGRADOURO	Compr.	Larg.	Espessura	Repet.	Área (m²)	Volume (m³)	R\$ Unitário
	AQUISIÇÃO DE CASCALHO	712,50		0,20	1,00	4.987,50	997,50	0,00
	TOTAL	712,50					997,50	0,00
DESCRIÇÃO:	2.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 305 HP E CACAMBA 5M3, DMT						
CÓDIGO:	74154/001	50 A 200M (ESCAVAÇÃO DA VIA)						
	Logradouro	Compr.	Larg.	Espessura	Repet.	Volume (m³)	Volume total (m3)	R\$ Unitário
		748,13	7,00	0,15	1,00	785,54	785,54	0,00
	TOTAL					785,54	785,54	0,00
DESCRIÇÃO:	2.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA						
CÓDIGO:	72961							
	Logradouro	Compr.	Larg.		Repet.	Área (m²)	Area total (m²)	R\$ Unitário
		712,50	7,00		1,00	4.987,50	4.987,50	0,00
	TOTAL	712,50				4.987,50	4.987,50	0,00
DESCRIÇÃO:	2.3	EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO, INCLUINDO						
CÓDIGO:	OBR-VIA-145	ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL, EXCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL						
	Logradouro	Compr.	Larg.	Esp. (M)	Repet.	Volume (m³)	Transporte (TXKM)	R\$ Unitário
		748,13	7,00	0,15	1,00	4.987,50	785,54	0,00
	TOTAL	748,13				4.987,50	785,54	0,00
DESCRIÇÃO:	2.4	TRANSPORTE LOCAL CAMINHÃO BASCULANTE, 6 M³, EM RODOVIA REVESTIMENTO PRIMÁRIO - (BASE) OBS: SERÁ DE						
CÓDIGO:	93588	RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO TRANSPORTAR O MATERIAL DA BASE ATÉ O LOCAL DA OBRA.						
	Logradouro	Compr.	Larg.	Espessura	DMT (km)	Área (m²)	Volume (m³)	R\$ Unitário
	0,00	748,13	7,00	0,15	18,23	5.236,91	14.320,33	0,00
	TOTAL	748,13				5.236,91	14.320,33	0,00

Fl.: 677
 PROC.: 133612-39
 RUBRICA - 1ª. GRD

8

OBJETO:	Pavimentação Asfáltica em PMF			VALOR:	R\$ 0,00
RECURSO:				VALOR TOTAL:	R\$ 0,00
Nº CONTRATO:	Nº LICIT.:	COMUNID.	Distrito de Morrinhos		MG
LOCAL:	Município de Bocaiuva - MG		COMUNID.	Distrito de Camilo Prates	
PERÍODO:			DATA:	MARÇO/2018	

3.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

DESCRIÇÃO:	3.1	IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO (ADP) CM-30						
CÓDIGO:	96401							
Logradouro		Compr.	Larg.	Espessura	Repet.	Área (m²)	Volume (m³)	R\$ Unitário
		671,91	7,00		1,00	4.703,40		0,00
TOTAL		671,91				4.703,40		0,00

DESCRIÇÃO:	3.2	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM (IMPRIMAÇÃO COM CM-30).						
CÓDIGO:	OBR-VIA-435							
Logradouro		Compr.	Larg.	Repet.	CM-30 (T/m³)	Área (m²)	DMT	Transporte (Txkm)
		671,91	7,00	1,00	0,0012	4.703,40	500,00	2.822,04
TOTAL		671,91				4.703,40		2.822,04


DESCRIÇÃO:	3.3	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C (PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C).						
CÓDIGO:	72943							
Logradouro		Compr.	Larg.	Espessura	Repet.	Área (m²)	Área Total (m²)	R\$ Unitário
		671,91	7,00		1,00	4.703,40	4.703,40	0,00
TOTAL		671,91				4.703,40	4.703,40	0,00

DESCRIÇÃO:	3.4	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM (PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C).						
CÓDIGO:	OBR-VIA-435							
Logradouro		Compr.	Larg.	Repet.	RR-2C (T/m²)	Área (m²)	DMT	Transporte (Txkm)
		671,91	6,79	1,00	0,0005	4.564,99	500,00	1.141,25
TOTAL		671,91				4.564,99		1.141,25

DESCRIÇÃO:	3.4	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE.						
CÓDIGO:	73759/002							
Logradouro		Compr.	Larg.	Esp.	Peso Especif. PMF (Kg/m³)	Volume (m³)	Repet.	Volume Total (m³)
	0,00	712,50	6,40	0,03	1,900	136,80	1,00	136,80
TOTAL		712,50				136,80		136,80

DESCRIÇÃO:	3.5	TRANSPORTE DE PMF/CBUQ PARA CONSERVAÇÃO DMT ACIMA DE 50 KM						
CÓDIGO:	OBR-VIA-405							
Logradouro					Volume (m³)	DMT		Transporte (m³xkm)
					136,80	1,00		136,80
TOTAL								136,80

DESCRIÇÃO:	3.6	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM (RM-1C MATERIAL PARA FAZER A MASSA ASFÁLTICA).						
CÓDIGO:	OBR-VIA-435							
Logradouro		Compr.	Larg.	Espessura	RM-1C (T/m³) de PMF	Repet.	DMT	Transporte (Txkm)
	0,00	712,50	6,40	0,03	0,17	1,00	500,00	11.628,00
TOTAL		712,50						11.628,00

FL.: 678
 PROC.: 1336/17-39
 RUBRICA - 1º. GRD


OBJETO:	Pavimentação Asfática em PMF				VALOR:	R\$ 0,00			
RECURSO:					VALOR TOTAL:	R\$ 0,00			
Nº CONTRATO:		Nº LICIT.:		COMUNID.	Distrito de Morrinhos		MG		
LOCAL:	Município de Bocaiuva - MG			COMUNID.	Distrito de Camilo Prates				
PERÍODO:				DATA:	MARÇO/2018				
DESCRIÇÃO:	3.7	TRANSPORTE DE AGREGADO DMT DE 10 A 15 KM (AREIA) OBS. PARA FAZER A MASSA ASFÁLTICA							
CÓDIGO:	OBR-VIA-350								
	Logradouro	Composição (m³/m²)	Compr.	Larg.	Espessura	DMT (Km)	Repet.	Volume (m³)	Transporte (m³xkm)
		0,1930	748,13	6,40	0,03	60,33	1,00	27,72	1.672,35
	TOTAL		748,13					27,72	1.672,35
DESCRIÇÃO:	3.8	TRANSPORTE DE AGREGADO DMT DE 10 A 15 KM (BRITA) OBS. PARA FAZER A MASSA ASFÁLTICA							
CÓDIGO:	OBR-VIA-350								
	Logradouro	Composição (m³/m²)	Compr.	Larg.	Espessura	DMT (Km)	Repet.	Volume (m³)	Transporte (m³xkm)
		1,1670	748,13	6,40	0,03	60,33	1,00	143,64	10.113,06
	TOTAL		748,13					143,64	10.113,06
4.0 DRENAGEM									
DESCRIÇÃO:	4.1	MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESC.E ACERTO FAIXA							
CÓDIGO:	94269	0,45M							
	LOGRADOURO		Compr.	Repet.	Total (m)				R\$ Unitário
			712,50	2,00	1.425,00				0,00
	TOTAL				1.425,00				0,00
								VALOR DA PLANILHA	R\$ 204.611,49
								VALOR DO BDI	R\$ 56.429,18
								VALOR TOTAL GERAL	R\$ 261.040,67

FL.: 679
 PROC.: 1386/1-39
 RUBRICA - 1º GRD

[Handwritten mark]

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO							
OBRA:						DATA:	
SERVIÇO :Mobilização e Desmobilização						UNIDADE: GL	
EQUIPAMENTO							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	UNIT. PRO	UNIT. IMP	P.TOTAL
Cavalo c/ carreta 3 eixos - 246 KW	h	15,00000	1,0000		113,92	16,79	1.708,80
Caminhão basculante, capacidade para 5,0 m³ (inclusive motorista) - VOLKSWAGEN VW-13.150 T	h	15,00000	1,0000		85,14	0,00	1.277,10
Caminhão carroceria fixa	h	15,00000	1,0000		87,07	0,00	1.306,05
SUB-TOTAL							4.291,95
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Passagem de ônibus	unid.	4,00				50,00	200,00
SUB-TOTAL							200,00
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,00
SUB-TOTAL							0,00
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,00
							0,00
SUB-TOTAL							0,00
PRODUÇÃO DA EQUIPE	1,0000					CUSTO	4.491,95
TOTAL							4.491,95
BDI %							1,000
TOTAL DO SERVIÇO - RS							4.491,95

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO							
OBRA:						DATA:	
SERVIÇO :Administração local e manutenção do canteiro/localidade						UNIDADE: GL	
EQUIPAMENTO							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	UNIT. PRO	UNIT. IMP	P.TOTAL
							0,00
SUB-TOTAL							0,00
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,00
							0,00
SUB-TOTAL							0,00
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,00
SUB-TOTAL							0,00
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Engenheiro Residente	gl	0,2000				12.722,60	2.544,52
Assistente Administrativo	gl	0,2000				4.150,08	830,02
SUB-TOTAL							3.374,54
PRODUÇÃO DA EQUIPE	1,0000					CUSTO	3.374,54
TOTAL							3.374,54
BDI %							1,000
TOTAL DO SERVIÇO - RS							3.374,54

FL.: 680
 PROC.: 1336/17.39
 RUBRICA - 1º GRD