

LOCAL: AVENIDA MINAS GERAIS - MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA - MG								
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 dias								
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PRÉ MISTURADO A FRIO					DATA: OUTUBRO/2018			
DATA BASE: SINAPI SETEMBRO/2018 - SETOP JULHO/2018 - SICRO MAIO/2018							BDI	25,46
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 dias								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SINAPI/CPU	UNI.	QUANT.	VALOR UNIT.		VALOR TOTAL	
					S/BDI	C/BDI	S/BDI	C/BDI
<b>1</b>	<b>SERVICIOS PRELIMINARES</b>						<b>22.037,85</b>	<b>30.157,42</b>
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	CPU	GL	1,00	5.687,48	7.135,51	5.687,48	7.135,51
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	CPU	GL	1,00	8.700,18	10.915,25	8.700,18	10.915,25
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA (3,0 x 1,5 m)	74209/001	M²	4,50	319,12	400,37	1.436,04	1.801,67
1.4	SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	78472	M²	4.376,47	0,38	0,48	1.663,06	2.100,71
1.5	CANTEIRO DE OBRA	CPU-2	GL	1,00	6.551,09	8.219,00	6.551,09	8.219,00
<b>2</b>	<b>SUBLEITO E BASE</b>						<b>51.806,43</b>	<b>65.006,84</b>
2.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO E BASE ATE 20 CM DE ESPESSURA	72961	M²	4.376,47	1,21	1,52	5.295,53	6.652,23
2.2	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA	ED-51132	M³	3.282,35	1,37	1,72	4.496,82	5.645,64
2.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	96385	M³	2.625,88	5,09	6,39	13.365,73	16.779,37
2.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 2%) - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	96389	M³	656,47	24,69	30,98	16.208,24	20.337,44
2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_09/2016	95426	M3XKM	6.564,70	0,88	1,10	5.776,94	7.221,17
2.6	ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	79480	M³	3.282,35	2,03	2,55	6.663,17	8.369,99
<b>3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						<b>77.136,76</b>	<b>96.755,42</b>
3.1	EXECUÇÃO DE PRÉ MISTURADO A FRIO (PMF) COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS	RO-42938	M³	120,04	458,67	575,45	55.058,75	69.077,02
3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MÁSSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	95303	M3XKM	4.321,45	0,96	1,20	4.148,59	5.185,74
3.3	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	93176	TXKM	3.653,22	0,45	0,56	1.643,95	2.045,80

FL.: 262

PROC.: 1113/18-52

LOCAL: AVENIDA MINAS GERAIS - MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA - MG								
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 dias								
3.4	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	72942	M²	4.001,34	1,37	1,72	5.481,84	6.882,30
3.5	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	96402	M²	4.001,34	2,70	3,39	10.803,63	13.564,56
<b>4</b>	<b>DRENAGEM</b>						<b>52.999,71</b>	<b>66.492,15</b>
4.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 CM ALTURA, SARJETA 45 CM BASE X 11 CM ALTURA. AF_06/2016	94269	M	1.250,42	42,07	52,78	52.605,17	65.997,17
4.2	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 600 MM	73882/5	M	4,13	95,53	119,85	394,54	494,98
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES (TRAVAMENTO DAS EXTREMIDADES DA PAVIMENTAÇÃO)</b>						<b>581,56</b>	<b>729,88</b>
5.1	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - ( 12x16,7x35 ) cm, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	ED-51139	M	14,00	41,54	52,12	581,56	729,68
<b>6</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>						<b>2.279,88</b>	<b>2.860,32</b>
6.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	73916/002	UNID.	6,00	86,82	108,92	520,92	653,52
6.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	5213464	UNID.	6,00	293,16	367,80	1.758,96	2.206,80
<b>TOTAL</b>							<b>208.842,19</b>	<b>262.010,83</b>

  
**Lucinete do Rosario Santos**  
 Chefe de Unidade de Estudos e Projetos  
 CODEVASF - 1ª SR / GRD / UEP

FL.: 263  
 PROC.: 113/18-52  
 RUBRICA - 1ª. GRD

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

		VALOR: R\$ 262.010,83							
LOCAL: AVENIDA MINAS GERAIS - MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA - MG								PRAZO: 180 DIAS	
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	FÍSICO	11,51%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%
		FINANCEIRO	R\$ 30.167,42	R\$ 7.541,86	R\$ 7.541,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.083,71
2	SUBLEITO E BASE	FÍSICO	24,81%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
		FINANCEIRO	R\$ 65.005,84	R\$ 16.251,46	R\$ 16.251,46	R\$ 16.251,46	R\$ 16.251,46	R\$ -	R\$ -
3	PAVIMENTAÇÃO	FÍSICO	36,93%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%
		FINANCEIRO	R\$ 96.755,42	R\$ 16.119,45	R\$ 16.119,45	R\$ 16.119,45	R\$ 16.119,45	R\$ 16.119,45	R\$ 16.158,16
4	DRENAGEM	FÍSICO	25,38%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		FINANCEIRO	R\$ 66.492,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.623,04	R\$ 16.623,04	R\$ 16.623,04	R\$ 16.623,04
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES (TRAVAMENTO DAS EXTREMIDADES DA	FÍSICO	1,09%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		FINANCEIRO	R\$ 2.860,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 715,08	R\$ 715,08	R\$ 715,08	R\$ 715,08
6	SINALIZAÇÃO	FÍSICO	0,28%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		FINANCEIRO	R\$ 729,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 182,42	R\$ 182,42	R\$ 182,42	R\$ 182,42
<b>TOTAL</b>		FÍSICO	100,00%	15,23%	15,23%	19,04%	19,04%	12,84%	18,61%
		FINANCEIRO	R\$ 262.010,83	R\$ 39.912,77	R\$ 39.912,77	R\$ 49.891,45	R\$ 49.891,45	R\$ 33.639,99	R\$ 48.762,40

<p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>OBSERVAÇÕES:</p>
--	---------------------

  
**Lucinete do Rosário Santos**  
 Chefe de Unidade de Estudos e Projetos  
 CODEVASF - 1ª SR / GRD / UEP

FL.: 264  
 PROC.: 113/18-52  
 RUBRICA: 1ª GRD

OBJETO:	Pavimentação PMF			VALOR:	
RECURSO:				VALOR TOTAL:	R\$ 262.010,83
Nº CONTRATO:		Nº LICIT.:		CIDADE:	Juvenília
LOCAL:	Juvenília			COMUNID.	AVENIDA MINAS GERAIS - JUVENILIA
PERÍODO:				DATA:	OUTUBRO/2018

<b>1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
DESCRIÇÃO:	1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				
CÓDIGO:	GPU					
LOGRADOURO	Unid.	Quant.	Repet.	Quant. total da Mobilização (gl)	FL.: 265	
LOCAL: JUVENILIA - MG	GL	1,00	1,00	1,00	PROC.: 113118-52	
TOTAL						

DESCRIÇÃO:	1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS				
CÓDIGO:	GPU					
LOGRADOURO	Unid.	Quant.	Repet.	Quant. total da Administração (gl)	RUBRICA - 1º GRD	
LOCAL: JUVENILIA - MG	GL	1,00	1,00	1,00		
TOTAL						

DESCRIÇÃO:	1.3	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO				
CÓDIGO:	74209/001					
LOGRADOURO	Unid.	Compr.	Larg./Alt.	Repet.	Total (m2)	
LOCAL: JUVENILIA - MG	MP	1,50	3,00	1,00	4,50	
TOTAL					4,50	

DESCRIÇÃO:	1.4	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREDE				
CÓDIGO:	78472					
LOGRADOURO	Unid.	Compr.	Larg.	Espessura	Repetição	Área
LOCAL: JUVENILIA - MG	MP	625,21	7,00			4.376,47
TOTAL						4.376,47

DESCRIÇÃO:	1.5	CANTEIRO DE OBRA				
CÓDIGO:	GPU-2					
LOGRADOURO	Unid.	Quant.	Repetição	Área		
LOCAL: JUVENILIA - MG	GL	1,00	1,00	1,00		
TOTAL				1,00		

<b>2.0 SUB LEITO E BASE</b>						
DESCRIÇÃO:	2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO E BASE ATÉ 20 CM DE ESPESSURA				
CÓDIGO:	72961					
LOGRADOURO	Unid.	Compr.	Larg.	Espessura	Repet.	Área (m²)
LOCAL: JUVENILIA - MG	MP	625,21	7,00			4376,47
TOTAL						4376,47

DESCRIÇÃO:	2.2	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA				
CÓDIGO:	ED-51132					
LOGRADOURO	Unid.	Área	Espessura	Total		
LOCAL: JUVENILIA - MG	MP	4.376,47	0,15	SOLO PARA BASE SOLO CIMENTO	656,47	
LOCAL: JUVENILIA - MG	MP	4.376,47	0,60	ATERRO COMPACTADO	2.625,88	
TOTAL					3.282,35	

DESCRIÇÃO:	2.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017				
CÓDIGO:	96385					
LOGRADOURO	Unid.	Área	Espessura	Total		
LOCAL: JUVENILIA - MG	MP	4.376,47	0,60	2.625,88		
TOTAL				2.625,88		

DESCRIÇÃO:	2.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 2%) - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017				
CÓDIGO:	96389					
LOGRADOURO	Unid.	Área	Espessura	Total		
LOCAL: JUVENILIA - MG	MP	4.376,47	0,15	656,47		
TOTAL				656,47		

DESCRIÇÃO:	2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_09/2018				
CÓDIGO:	95426					
LOGRADOURO	Unid.	Área	Espessura	Dist. De Transporte	Total	
LOCAL: JUVENILIA - MG	M3XKM	4.376,47	0,15	2,00	SOLO PARA BASE SOLO CIMENTO	1.312,84
LOCAL: JUVENILIA - MG	M3XKM	4.376,47	0,60	2,00	SOLO PARA ATERRO COMPACTADO	5.251,76
TOTAL						6.564,60

DESCRIÇÃO:	2.6	ESCAVAÇÃO MECÂNICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE				
CÓDIGO:	79480					
LOGRADOURO	Unid.	Área	Espessura	Total		
LOCAL: JUVENILIA - MG	MP	4.376,47	0,15	SOLO PARA BASE SOLO CIMENTO	656,47	
LOCAL: JUVENILIA - MG	MP	4.376,47	0,60	SOLO PARA ATERRO COMPACTADO	2.625,88	
TOTAL					3.282,35	

<b>3.0 PAVIMENTAÇÃO</b>						
DESCRIÇÃO:	3.1	EXECUÇÃO DE PRÉ MISTURADO A FRIO (PMF) COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS				
CÓDIGO:	RG-42938					
LOGRADOURO	Unid.	Área	Espessura	Total		
LOCAL: JUVENILIA - MG	MP	4.001,34	0,03	120,04		
TOTAL				120,04		

DESCRIÇÃO:	3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA				
CÓDIGO:	95303					
LOGRADOURO	Unid.	Compr.	Larg.	Espessura	DENSIDADE DO PMF (T/M³)	DMT
LOCAL: JUVENILIA - MG	M3XKM	625,21	6,40	0,03		38
TOTAL						4321,45

TOTAL							4.321,45	
DESCRIÇÃO:	3.3	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2018					TRANSPORTE DE MASSA ASFÁLTICA.	
CÓDIGO:	95303							
LOGRADOURO	Unid.	Compr.	Larg.	MATERIAL	CONSUMO DE LIGANTES LIGANTES (T/M²)	DMT	Total	
LOCAL: JUVENILIA - MG	TXKM	625,21	6,40	IMPRIMAÇÃO	0,0005	913	1826,61	
LOCAL: JUVENILIA - MG	TXKM	625,21	6,40	P. LIGAÇÃO	0,0005	913	1826,61	
TOTAL							3.653,22	
DESCRIÇÃO:	3.4	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C					FL.: 266	
CÓDIGO:	RD-42938						PROC.: 1113/18-52	
LOGRADOURO	Unid.	Compr.	Larg.			RUBRICA - 1º GRD		
LOCAL: JUVENILIA - MG	M²	625,21	6,40			4001,34		
TOTAL							4.001,34	
DESCRIÇÃO:	3.5	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017						
CÓDIGO:	96402							
LOGRADOURO	Unid.	Compr.	Larg.			Total		
LOCAL: JUVENILIA - MG	M²	625,21	6,40			4001,34		
TOTAL							4.001,34	
<b>4.0 DRENAGEM</b>								
DESCRIÇÃO:	4.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 CM ALTURA, SARJETA 45 CM BASE X 11 CM ALTURA. AF_06/2018						
CÓDIGO:	95303							
LOGRADOURO	Unid.	Compr.	Repl.	Desconto			Total	
LOCAL: JUVENILIA - MG	M	625,21	2,00				1.250,42	
TOTAL							1.250,42	
DESCRIÇÃO:	4.2	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 600 MM						
CÓDIGO:	73862/5							
LOGRADOURO	Unid.	Compr.	Repl.	Desconto			DESCIDA D'AGUA (m)	
LOCAL: JUVENILIA - MG	M	2,23	1,00				2,23	
LOCAL: JUVENILIA - MG	M	1,89	1,00				1,89	
TOTAL							4,13	
<b>5.0 SEM. COMPLEMENTARES (TRAVAMENTO DAS EXTREMIDADES DA PAVIMENTAÇÃO)</b>								
DESCRIÇÃO:	5.1	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12x16,7x35) cm, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO						
CÓDIGO:	ED-51139							
LOGRADOURO	Unid.	Compr.	Repl.			Total		
LOCAL: JUVENILIA - MG	M	7,00	2,00			14		
TOTAL							14	
<b>6.0 SINALIZAÇÃO</b>								
DESCRIÇÃO:	6.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM.						
CÓDIGO:	73916/002							
LOGRADOURO	QUANT.	Compr.	Repl.			Total		
LOCAL: JUVENILIA - MG	1,00		6,00			6		
TOTAL							6	
DESCRIÇÃO:	6.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI.						
CÓDIGO:	821346							
LOGRADOURO	QUANT.	Compr.	Repl.			Total		
LOCAL: JUVENILIA - MG	1,00		6,00			6		
TOTAL							6	

8

CODEVASF		COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO						
OBRA:						DATA:		
SERVIÇO :Mobilização e Desmobilização						UNIDADE: GL		
EQUIPAMENTO								
DISCRIMINAÇÃO	COD.	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	UNIT. IMP	P.TOTAL
Cavalo mecânico com semi-reboque com capacidade de 30 t - 240 Kw	E9666	h	14,00000	0,8300	0,17000	248,49	55,00	3.018,36
Caminhão basculante com capacidade de 4 m³ - 136 kW	E9663	h	10,00000	0,8300	0,17000	139,59	38,60	1.224,21
Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	E9687	h	10,00000	0,8300	0,17000	118,81	34,59	1.044,91
							SUB-TOTAL	5.287,48
MATERIAL								
DISCRIMINAÇÃO		UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Passagem de ônibus		unid.	8,00				50,00	400,00
							SUB-TOTAL	400,00
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES								
DISCRIMINAÇÃO		UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							SUB-TOTAL	0,00
MÃO DE OBRA								
DISCRIMINAÇÃO		UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							SUB-TOTAL	0,00
PRODUÇÃO DA EQUIPE			1,0000				CUSTO	5.687,48
							SUB-TOTAL	5.687,48
TOTAL								5.687,48
BDI %								
TOTAL DO SERVIÇO - RS								0,00

  

CODEVASF		COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO						
OBRA:						DATA:		
SERVIÇO :Administração local e manutenção do canteiro/localidade						UNIDADE: GL		
EQUIPAMENTO								
DISCRIMINAÇÃO		UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	UNIT. IMP	P.TOTAL
							SUB-TOTAL	0,00
MATERIAL								
DISCRIMINAÇÃO		UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							SUB-TOTAL	0,00
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES								
DISCRIMINAÇÃO		UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Energia Elétrica		mês	1,000				100,00	100,00
Água / Esgoto		mês	1,000				100,00	100,00
Telefone		mês	1,000				100,00	100,00
							SUB-TOTAL	300,00
MÃO DE OBRA								
DISCRIMINAÇÃO	COD.	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	93572	mês	0,2600				6.100,22	1.586
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	93567	mês	0,2500				16.410,30	4.102,58
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	93566	mês	0,2000				3.357,56	671,51
							SUB-TOTAL	6.360,14
PRODUÇÃO DA EQUIPE			0,8000				CUSTO	6.960,14
TOTAL								8.700,18
BDI %								
TOTAL DO SERVIÇO - RS								8.700,18

FL.: 269  
PROC.: 1113/18-52  
RUBRICA - 1ª. GRD

9

CODEVASF		COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO							
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE PMF							DATA: 14-09-2018		
SERVIÇO : CANTEIRO DE OBRA							UNIDADE: GL		
EQUIPAMENTO									
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	COD.	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL		
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	M²	13,80	10775		435,00		6.003,000		
CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 45 T.M - 188 KW	CHP	2,00	E9041		230,41	32,56	525,934		
							SUB-TOTAL		6.528,93
MATERIAL									
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	COD.			P.UNIT.	P.TOTAL		
							SUB-TOTAL		0,00
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL		
							SUB-TOTAL		
MÃO DE OBRA									
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	COD.			P.UNIT.	P.TOTAL		
AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000	88241			14,77	22,16		
							SUB-TOTAL		22,16
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,0000					CUSTO		6.551,09
TOTAL									6.551,09
BDI %									1,000
TOTAL DO SERVIÇO - RS									6.551,09

FL.: 208  
 PROC.: 1113/18-52  
 \_\_\_\_\_  
 RUBRICA - 1ª. GRD

8