



Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª Superintendência Regional

QUADRO PO - VII	OBJETO: READEQUAÇÃO/COMPLEMENTAÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SES DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PARAMIRIM NO ESTADO DA BAHIA		
EDITAL:	BDI MAT.: 16,66%		BDI SERV.: 26,27%
NOME DA EMPREITEIRA OU CONSULTORA:		FONTE: PREÇOS UNITÁRIOS BASEADOS DO SINAPI E EMBAS/	

PREÇO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS (PLANILHA DE COMPOSIÇÃO)

CÓDIGO: CPU 13		SERVIÇO:				ESPECIFICAÇÃO:		UNIDADE	
CODEVASF		EXECUCAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM TERRENO NATURAL, MATERIAL DE 1ª CAT, DN 100MM, S/ FORNEC. DO MAT.						UNIDADE	
				UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL			
EQUIPAMENTO			UNIDADE	QUANT.	PROD.	IMPROD	PROD.	IMPROD	CUSTO HORÁRIO
									0,00
TOTAL (A)									0,00

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR		UNIDADE	QUANTIDADE				SALÁRIO (H)	CUSTO HORÁRIO
								0,00
								0,00
TOTAL (B)								0,00

MATERIAIS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES		UNIDADE	QUANTIDADE			CUSTO	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO
ESCAVAÇÃO DE SOLO DE 1º E 2º CATEGORIA	SINAPI 96525	M³	0,1410				279,96	39,48
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO	SINAPI 94097	M²	0,3500				4,85	1,70
EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO	SINAPI 93382	M³	0,1332				31,68	4,22
TOTAL (C)								45,40

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D 1,00	CUSTO TOTAL SEM TRANSPORTE: (A) + (B) + (C)	45,40
CUSTO TOTAL SEM TRANSPORTE [(A) + (B)] / (D) = E		0,00

TRANSPORTE	UNIDADE	QUANTIDADE	D.M.T	CUSTO	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO
TOTAL (F)						

CUSTO DIRETO TOTAL: (C) + (E) + (F) = (G)	R\$ 1	45,40
BONIFICAÇÃO (26,27%) = (H)	R\$ 1	11,93
PREÇO UNITÁRIO TOTAL = (G) + (H) = (I)	R\$ 1	57,33