

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				24.393,31	9,54
01.01	INSTALAÇÕES				1.232,20	5,06
01.01.001	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,20m	mês	2,00	616,10	1.232,20	5,06
01.02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO				23.161,11	94,94
01.02.001	Equipe Dirigente	un	1,00	22.171,98	22.171,98	90,89
01.02.002	Manutenção do Canteiro	un	1,00	989,13	989,13	4,05
02	PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DO POVOADO CACIMBAS				231.445,55	90,46
02.01	POV. CACIMBAS				231.445,55	100,00
02.01.001	SERVIÇOS PRELIMINARES				2.593,89	1,13
02.01.001.001	Mobilização de equipamentos e pessoal para pequenas obras	un	1,00	893,86	893,86	0,40
02.01.001.002	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m2	6,40	265,63	1.700,03	0,73
02.01.002	MOVIMENTO DE TERRA				1.318,67	0,57
02.01.002.001	Regularizacao de superficies em terra com motoniveladora	m2	2.441,98	0,54	1.318,67	0,57
02.01.003	PAVIMENTAÇÃO				189.445,17	81,84
02.01.003.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	2.441,98	1,59	3.882,75	1,67
02.01.003.002	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	2.303,75	69,32	159.695,95	69,00
02.01.003.003	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	921,50	27,38	25.230,67	10,90
02.01.003.004	Meio-fio granítico, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	20,00	31,79	635,80	0,27
02.01.004	CALÇADA				31.012,91	13,40
02.01.004.001	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m2	370,12	5,70	2.109,68	0,91
02.01.004.002	Lastro de areia	m3	55,52	135,15	7.503,53	3,24
02.01.004.003	Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm	m2	370,12	31,15	11.529,24	4,98
02.01.004.004	Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	5,00	285,13	1.425,65	0,62
02.01.004.005	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	308,43	27,38	8.444,81	3,65
02.01.005	DRENAGEM				3.473,87	1,50
02.01.005.001	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade	m3	4,80	9,20	44,16	0,02
02.01.005.002	Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5 m, com camada de areia, lançamento manual, em local com nível baixo de interferência. af_06/2016	m3	0,48	202,41	97,16	0,04
02.01.005.003	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015	m	6,00	162,21	973,26	0,42
02.01.005.004	Boca para bueiro simples tubular, diametro =0,60m, em concreto ciclopico, incluindo formas, escavacao, reaterro e materiais, excluindo material reaterro jazida e transporte.	un	2,00	989,68	1.979,36	0,86
02.01.005.005		m3	2,62	18,82	49,31	0,02

CODEVASF
Avenida Beira Mar Jardins Aracaju-SE CNPJ :
00.399.857/0005-50

PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS/SE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00065

BDI: 22%

Ref : Maio/2018-1

Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. af_04/201					
02.01.005.006	Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m3	2,62	9,91	25,96	0,01
02.01.005.007	Entrada para descida de água tipo eda 01	un	2,00	152,33	304,66	0,13
02.01.006	SERVIÇOS COMPLEMENTARES/DIVERSOS				3.601,04	1,56
02.01.006.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	2.303,75	0,46	1.059,73	0,46
02.01.006.002	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	4,00	510,31	2.041,24	0,88
02.01.006.003	Desmobilização de equipamentos e pessoal para pequenas obras	un	1,00	500,07	500,07	0,22
Importa o presente orçamento em : (duzentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e trinta e oito reais e oitenta e seis centavos)		VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>				255.838,86