

MEMÓRIA DE CÁLCULO – PAPD**OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ/SE**
LOCAL: POVOADO PAPEL DOS DIAS**2.0 - PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DO POVOADO PAPEL DOS DIAS****MOVIMENTO DE TERRA**Regularização de superfícies em terra com motoniveladora (m²)

LARGURA (m)	COMPRIMENTO (m)	ÁREA TOTAL
7,30	240,00	1752,00

¹LARGURA TOTAL=7,30m=7,0m + 0,30m (meio-fio)**PAVIMENTAÇÃO**Locação de serviços de pavimentação (m²)

LARGURA (m)	COMPRIMENTO (m)	ÁREA TOTAL
7,30	240,00	1752,00

Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico (m²)

LARGURA (m)	COMPRIMENTO (m)	ÁREA TOTAL
7,00	240,00	1680,00

Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (m)

QUANTIDADE	COMPRIMENTO (m)	TOTAL
2,00	240,00	480,00
TRAVAMENTO	10,00	10,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES/DIVERSOSLimpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) (m²)

LARGURA (m)	COMPRIMENTO (m)	ÁREA TOTAL
7,00	240,00	1680,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO – FAF**OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ/SE**
LOCAL: POVOADO FACÃO**3.0 - PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA POVOADO FACÃO****MOVIMENTO DE TERRA**

Regularização de superfícies em terra com motoniveladora (m²)

LARGURA (m)	COMPRIMENTO (m)	ÁREA TOTAL
5,30	519,65	2754,15

¹LARGURA TOTAL= 5,30m = 5,0m + 0,30m (meio-fio)**PAVIMENTAÇÃO**

Locação de serviços de pavimentação (m²)

LARGURA (m)	COMPRIMENTO (m)	ÁREA TOTAL
5,30	519,65	2754,15

Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia,
rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do
paralelepípedo granítico (m²)

LARGURA (m)	COMPRIMENTO (m)	ÁREA TOTAL
5,00	519,65	2598,25

Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia
no traço 1:3 (m)

QUANTIDADE	COMPRIMENTO (m)	TOTAL
2,00	519,65	1.039,30
TRAVAMENTO	10,00	10,00

DRENAGEM SUPERFICIAL

Entrada para descida de água tipo EDA 01 (und)

QUANTIDADE	TOTAL
4,00	4,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES/DIVERSOS

Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) (m²)

LARGURA (m)	COMPRIMENTO (m)	ÁREA TOTAL
5,00	519,65	2598,25

MEMÓRIA DE CÁLCULO – SEGA**OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ/SE**
LOCAL: POVOADO SEGREDO**4.0 - PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA POVOADO SEGREDO****MOVIMENTO DE TERRA**

Regularização de superfícies em terra com motoniveladora (m²)

LARGURA (m)	COMPRIMENTO (m)	ÁREA TOTAL
5,30	754,96	4001,29

¹LARGURA TOTAL= 5,30m = 5,0m + 0,30m (meio-fio)**PAVIMENTAÇÃO**

Locação de serviços de pavimentação (m²)

LARGURA (m)	COMPRIMENTO (m)	ÁREA TOTAL
5,30	754,96	4001,29

Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico (m²)

LARGURA (m)	COMPRIMENTO (m)	ÁREA TOTAL
5,00	754,96	3774,80

Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (m)

QUANTIDADE	COMPRIMENTO (m)	TOTAL
2,00	754,96	1.509,92
TRAVAMENTO	5,00	5,00

DRENAGEM SUPERFICIAL

Entrada para descida de água tipo EDA 01 (und)

QUANTIDADE	TOTAL
4,00	4,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES/DIVERSOS

Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) (m²)

LARGURA (m)	COMPRIMENTO (m)	ÁREA TOTAL
5,00	754,96	3774,80