

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	ADIMINISTRAÇÃO LOCAL				49.008,19	6,77
01.01	INSTALAÇÕES				2.464,40	5,03
01.01.001	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,20m	mês	4,00	616,10	2.464,40	5,03
01.02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO				46.543,79	94,97
01.02.001	Equipe Dirigente	un	1,00	44.565,54	44.565,54	90,93
01.02.002	Manutenção do Canteiro	un	1,00	1.978,25	1.978,25	4,04
02	PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DO POVOADO PAPEL DOS DIAS				137.700,79	19,01
02.01	POV. PAPEL DOS DIAS				137.700,79	100,00
02.01.001	SERVIÇOS PRELIMINARES				2.593,89	1,88
02.01.001.001	Mobilização de equipamentos e pessoal para pequenas obras	un	1,00	893,86	893,86	0,65
02.01.001.002	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m2	6,40	265,63	1.700,03	1,23
02.01.002	MOVIMENTO DE TERRA				946,08	0,68
02.01.002.001	Regularizacao de superficies em terra com motoniveladora	m2	1.752,00	0,54	946,08	0,68
02.01.003	PAVIMENTAÇÃO				132.658,48	96,34
02.01.003.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.752,00	1,59	2.785,68	2,02
02.01.003.002	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1.680,00	69,32	116.457,60	84,58
02.01.003.003	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	480,00	27,38	13.142,40	9,54
02.01.003.004	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	10,00	27,28	272,80	0,20
02.01.004	SERVIÇOS COMPLEMENTARES/DIVERSOS				1.502,34	1,10
02.01.004.001	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00	229,47	229,47	0,17
02.01.004.002	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.680,00	0,46	772,80	0,57
02.01.004.003	Desmobilização de equipamentos e pessoal para pequenas obras	un	1,00	500,07	500,07	0,36
03	PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA POVOADO FACÃO				219.905,52	30,36
03.01	POV. FACÃO				219.905,52	100,00
03.01.001	SERVIÇOS PRELIMINARES				2.593,89	1,18
03.01.001.001	Mobilização de equipamentos e pessoal para pequenas obras	un	1,00	893,86	893,86	0,41
03.01.001.002	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m2	6,40	265,63	1.700,03	0,77
03.01.002	MOVIMENTO DE TERRA				1.487,24	0,67
03.01.002.001	Regularizacao de superficies em terra com motoniveladora	m2	2.754,15	0,54	1.487,24	0,67
03.01.003	PAVIMENTAÇÃO				213.218,62	96,96
03.01.003.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	2.754,15	1,59	4.379,10	1,99
03.01.003.002	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	2.598,25	69,32	180.110,69	81,91
03.01.003.003	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	1.039,30	27,38	28.456,03	12,94
03.01.003.004	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	10,00	27,28	272,80	0,12

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
03.01.004	DRENAGEM SUPERFICIAL				609,32	0,28
03.01.004.001	Entrada para descida de água tipo eda 01	un	4,00	152,33	609,32	0,28
03.01.005	SERVIÇOS COMPLEMENTARES/DIVERSOS				1.996,45	0,91
03.01.005.001	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00	229,47	229,47	0,10
03.01.005.002	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	2.754,15	0,46	1.266,91	0,58
03.01.005.003	Desmobilização de equipamentos e pessoal para pequenas obras	un	1,00	500,07	500,07	0,23
04	PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA POVOADO SEGREDO				317.612,86	43,86
04.01	POV. SEGREDO				317.612,86	100,00
04.01.001	SERVIÇOS PRELIMINARES				2.593,89	0,82
04.01.001.001	Mobilização de equipamentos e pessoal para pequenas obras	un	1,00	893,86	893,86	0,28
04.01.001.002	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m2	6,40	265,63	1.700,03	0,54
04.01.002	MOVIMENTO DE TERRA				2.160,70	0,68
04.01.002.001	Regularização de superfícies em terra com motoniveladora	m2	4.001,29	0,54	2.160,70	0,68
04.01.003	PAVIMENTAÇÃO				309.783,00	97,53
04.01.003.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	4.001,29	1,59	6.362,05	2,00
04.01.003.002	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	3.774,80	69,32	261.669,14	82,39
04.01.003.003	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	1.519,92	27,38	41.615,41	13,10
04.01.003.004	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	5,00	27,28	136,40	0,04
04.01.004	DRENAGEM SUPERFICIAL				609,32	0,19
04.01.004.001	Entrada para descida de água tipo eda 01	un	4,00	152,33	609,32	0,19
04.01.005	SERVIÇOS COMPLEMENTARES/DIVERSOS				2.465,95	0,78
04.01.005.001	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00	229,47	229,47	0,07
04.01.005.002	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	3.774,80	0,46	1.736,41	0,55
04.01.005.003	Desmobilização de equipamentos e pessoal para pequenas obras	un	1,00	500,07	500,07	0,16
Importa o presente orçamento em :		VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>				724.227,36
(setecentos e vinte e quatro mil, duzentos e vinte e sete reais e trinta e seis centavos)						