

CODEVASF

Cod. Empreendimento: 00077

Avenida Beira Mar Jardins Aracaju-SE CNPJ :

Ref : Junho/2018-1

00.399.857/0005-50

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
09104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	4.295,44	57,29	246.085,76	81,04
04555/ORSE	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	1.501,68	22,48	33.757,77	11,12
02605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	4.475,64	1,30	5.818,33	1,92
79472/SINAPI	Regularizacao de superficies em terra com motoniveladora	m2	4.475,64	0,43	1.924,53	0,63
06191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	4.295,44	0,38	1.632,27	0,54
742091/SINAPI	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m2	6,40	217,78	1.393,79	0,46
04657/ORSE	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,20m	mês	2,00	505,00	1.010,00	0,33
00202/CODEVASF	Mobilização de equipamentos e pessoal para pequenas obras	un	1,00	704,87	704,87	0,23
00243/CODEVASF	Desmobilização de equipamentos e pessoal para pequenas obras	un	1,00	393,22	393,22	0,13
02622/ORSE	Meio-fio granítico, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	11,50	26,00	299,00	0,10
02665/ORSE	Entrada para descida de água tipo eda 01	un	1,00	125,08	125,08	0,04