

CODEVASF

Cod. Empreendimento: 00064

Avenida Beira Mar Jardins Aracaju-SE CNPJ :

Ref : Junho/2018-1

00.399.857/0005-50

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
09104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	6.719,08	57,29	384.936,09	80,84
04555/ORSE	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	2.489,76	22,48	55.969,80	11,75
02605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	7.017,85	1,30	9.123,21	1,92
79472/SINAPI	Regularizacao de superficies em terra com motoniveladora	m2	7.017,85	0,43	3.017,68	0,63
06191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	6.719,08	0,38	2.553,25	0,54
04657/ORSE	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,20m	mês	3,00	505,00	1.515,00	0,32
742091/SINAPI	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m2	6,40	217,78	1.393,79	0,29
00202/CODEVASF	Mobilização de equipamentos e pessoal para pequenas obras	un	1,00	704,87	704,87	0,15
02622/ORSE	Meio-fio granítico, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	23,00	26,00	598,00	0,13
00243/CODEVASF	Desmobilização de equipamentos e pessoal para pequenas obras	un	1,00	393,22	393,22	0,08
02665/ORSE	Entrada para descida de água tipo eda 01	un	2,00	125,08	250,16	0,05