

	Ministério da Integração Nacional
	Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
	4.ª Superintendência Regional
	MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO/SE	
LOCAL: POVOADO BOA VISTA	

01.001 – SERVIÇOS PRELIMINARES

01.001.001 – MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL PARA PEQUENAS OBRAS			
UND. - 1,00			
01.001.002 – PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO			
		ÁREA TOTAL (m²)	6,40

01.002 – MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

01.002.001 – REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA			
	LARGURA (m)	COMPRIMENTO (m)	ÁREA TOTAL (m²)
TRECHO 1	6,24	464,88	2900,85
TRECHO 2	6,24	22,14	138,15
TRECHO 3	6,24	20,77	129,60
ACESSOS			60,00
TOTAL		507,79	3228,61

01.003 – PAVIMENTAÇÃO

01.003.001 – LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			
	LARGURA (m)	COMPRIMENTO (m)	ÁREA TOTAL (m²)
TRECHO 1	6,24	464,88	2900,85
TRECHO 2	6,24	22,14	138,15
TRECHO 3	6,24	20,77	129,60
ACESSOS			60,00
TOTAL		507,79	3228,61

01.003.002 – PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO SOBRE COLCHÃO DE ÁREA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3, INCLUSIVE FRETE DO PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO

	LARGURA (m)	COMPRIMENTO (m)	ÁREA TOTAL (m²)
TRECHO 1	6,00	464,88	2789,28
TRECHO 2	6,00	22,14	132,84
TRECHO 3	6,00	20,77	124,62
ACESSOS			60,00
TOTAL		507,79	3106,74

01.003.003 – MEIO-FIO DE CONCRETO SIMPLES, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3

	COMPRIMENTO (m)	
TRECHO 1	LADO DIR	463,75
TRECHO 1 E 2	LADO ESQ	98,89
TRECHO 1 E 3	LADO ESQ	346,20
TRECHO 3	LADO DIR	52,57
TOTAL		961,41

01.003.004 – MEIO-FIO GRANÍTICO, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 – TRAVAMENTO

	COMPRIMENTO (m)	
	20,00	*5,00 (m) * 4 (QTD)

01.005 – DRENAGEM

01.005.001 – ENTRADA PARA DESCIDA DE ÁGUA TIPO EDA 01			
UND. - 1,00			

01.006 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES/DIVERSOS

01.006.001 – LIMPEZA DE RUAS (VARIAÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)			
		ÁREA TOTAL (m²)	
		3106,74	

01.006.003 – DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL PARA PEQUENAS OBRAS

UND. - 1,00			
-------------	--	--	--