

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				17.388,19	6,40
01.01	INSTALAÇÕES				1.226,94	7,06
01.01.001	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,20m	mês	2,00	613,47	1.226,94	7,06
01.02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO				16.161,25	92,94
01.02.001	Equipe Dirigente	un	1,00	15.176,34	15.176,34	87,28
01.02.002	Manutenção do Canteiro	un	1,00	984,91	984,91	5,66
02	PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DO POVOADO BOA VISTA				254.505,08	93,60
02.01	POV. BOA VISTA				254.505,08	100,00
02.01.001	SERVIÇOS PRELIMINARES				2.549,46	1,00
02.01.001.001	Mobilização de equipamentos e pessoal para pequenas obras	un	1,00	856,28	856,28	0,33
02.01.001.002	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m2	6,40	264,56	1.693,18	0,67
02.01.002	MOVIMENTO DE TERRA				1.678,88	0,66
02.01.002.001	Regularizacao de superficies em terra com motoniveladora	m2	3.228,61	0,52	1.678,88	0,66
02.01.003	PAVIMENTAÇÃO				248.218,01	97,53
02.01.003.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	3.228,61	1,58	5.101,20	2,00
02.01.003.002	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	3.106,74	69,60	216.229,10	84,96
02.01.003.003	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	961,41	27,31	26.256,11	10,32
02.01.003.004	Meio-fio granítico, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	20,00	31,58	631,60	0,25
02.01.004	DRENAGEM				151,95	0,06
02.01.004.001	Entrada para descida de água tipo eda 01	un	1,00	151,95	151,95	0,06
02.01.005	SERVIÇOS COMPLEMENTARES/DIVERSOS				1.906,78	0,75
02.01.005.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	3.106,74	0,46	1.429,10	0,56
02.01.005.002	Desmobilização de equipamentos e pessoal para pequenas obras	un	1,00	477,68	477,68	0,19
Importa o presente orçamento em : (duzentos e setenta e um mil, oitocentos e noventa e três reais e vinte e sete centavos)					VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>	271.893,27