

CODEVASF

Cod. Empreendimento: 00075

Avenida Beira Mar Jardins Aracaju-SE CNPJ :

Ref : Junho/2018-1

00.399.857/0005-50

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
09104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	3.106,74	57,29	177.985,13	79,52
04555/ORSE	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	961,41	22,48	21.612,50	9,66
02605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	3.228,61	1,30	4.197,19	1,88
742091/SINAPI	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m2	6,40	217,78	1.393,79	0,62
79472/SINAPI	Regularização de superfícies em terra com motoniveladora	m2	3.228,61	0,43	1.388,30	0,62
06191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	3.106,74	0,38	1.180,56	0,53
04657/ORSE	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,20m	mês	2,00	505,00	1.010,00	0,45
00202/CODEVASF	Mobilização de equipamentos e pessoal para pequenas obras	un	1,00	704,87	704,87	0,31
02622/ORSE	Meio-fio granítico, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	20,00	26,00	520,00	0,23
00243/CODEVASF	Desmobilização de equipamentos e pessoal para pequenas obras	un	1,00	393,22	393,22	0,18
02665/ORSE	Entrada para descida de água tipo eda 01	un	1,00	125,08	125,08	0,06