

	Ministério da Integração Nacional
	Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
	4.ª Superintendência Regional
	<b>MEMÓRIA DE CÁLCULO</b>
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SALGADO/SE	
LOCAL: POVOADO TOMBO	

01.001 – SERVIÇOS PRELIMINARES			
01.001.001 – MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL PARA PEQUENAS OBRAS			
UND. - 1,00			
01.001.002 – PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO			
		ÁREA TOTAL (m²)	6,40
01.002 – MOVIMENTAÇÃO DE TERRA			
01.002.001 – REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA			
	LARGURA (m)	COMPRIMENTO (m)	ÁREA TOTAL (m²)
TRECHO 1	6,24	331,64	2069,43
TRECHO 2	5,74	419,20	2406,21
	TOTAL	750,84	4475,64
01.003 – PAVIMENTAÇÃO			
01.003.001 – LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			
	LARGURA (m)	COMPRIMENTO (m)	ÁREA TOTAL (m²)
TRECHO 1	6,24	331,64	2069,43
TRECHO 2	5,74	419,20	2406,21
	TOTAL	750,84	4475,64
01.003.002 – PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO SOBRE COLCHÃO DE ÁREA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3, INCLUSIVE FRETE DO PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO			
	LARGURA (m)	COMPRIMENTO (m)	ÁREA TOTAL (m²)
TRECHO 1	6,00	331,64	1989,84
TRECHO 2	5,50	419,20	2305,60
	TOTAL	750,84	4295,44
01.003.003 – MEIO-FIO DE CONCRETO SIMPLES, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3			
	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	TOTAL (m)
TRECHO 1	2,00	331,64	663,28
TRECHO 2	2,00	419,20	838,40
	TOTAL	750,84	1501,68
01.003.004 – MEIO-FIO GRANÍTICO, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 – TRAVAMENTO			
		COMPRIMENTO (m)	
		11,50	5,50 (m) + 6,00 (m)
01.005 – DRENAGEM			
01.005.001 – ENTRADA PARA DESCIDA DE ÁGUA TIPO EDA 01			
1,00			
7,00			
01.006.001 – LIMPEZA DE RUAS (VARIAÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS			
			ÁREA TOTAL (m²)
			4295,44
01.006.003 – DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL PARA PEQUENAS OBRAS			
UND. - 1,00			