

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
<b>01</b>	<b>ADIMINISTRAÇÃO LOCAL</b>				<b>27.955,96</b>	<b>2,57</b>
<b>01.01</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>				<b>2.453,88</b>	<b>8,77</b>
01.01.001	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,20m	mês	4,00	613,47	2.453,88	8,77
<b>01.02</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO</b>				<b>25.502,08</b>	<b>91,23</b>
01.02.001	Equipe Dirigente	un	1,00	23.532,26	23.532,26	84,18
01.02.002	Manutenção do Canteiro	un	1,00	1.969,82	1.969,82	7,05
<b>02</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DO POVOADO RIO FUNDO</b>				<b>414.523,51</b>	<b>38,15</b>
<b>02.01</b>	<b>POV. BOA VISTA</b>				<b>414.523,51</b>	<b>100,00</b>
<b>02.01.001</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>2.544,55</b>	<b>0,61</b>
02.01.001.001	Mobilização de equipamentos e pessoal para pequenas obras	un	1,00	850,47	850,47	0,20
02.01.001.002	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m2	6,40	264,70	1.694,08	0,41
<b>02.01.002</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>				<b>2.805,53</b>	<b>0,68</b>
02.01.002.001	Regularizacao de superficies em terra com motoniveladora	m2	5.395,25	0,52	2.805,53	0,68
<b>02.01.003</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>405.999,15</b>	<b>97,95</b>
02.01.003.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	5.395,25	1,58	8.524,50	2,06
02.01.003.002	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	5.195,33	70,02	363.777,01	87,76
02.01.003.003	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	1.206,04	27,47	33.129,92	7,99
02.01.003.004	Meio-fio granítico, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	18,00	31,54	567,72	0,14
<b>02.01.004</b>	<b>DRENAGEM</b>				<b>310,22</b>	<b>0,07</b>
02.01.004.001	Entrada para descida de água tipo eda 01	un	2,00	155,11	310,22	0,07
<b>02.01.005</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES/DIVERSOS</b>				<b>2.864,06</b>	<b>0,69</b>
02.01.005.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	5.195,33	0,46	2.389,85	0,58
02.01.005.002	Desmobilização de equipamentos e pessoal para pequenas obras	un	1,00	474,21	474,21	0,11
<b>03</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DO POVOADO ENTRE RIOS</b>				<b>644.204,42</b>	<b>59,28</b>
<b>03.01</b>	<b>POV. ENTRE RIOS</b>				<b>644.204,42</b>	<b>100,00</b>
<b>03.01.001</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>2.544,55</b>	<b>0,40</b>
03.01.001.001	Mobilização de equipamentos e pessoal para pequenas obras	un	1,00	850,47	850,47	0,14
03.01.001.002	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m2	6,40	264,70	1.694,08	0,26
<b>03.01.002</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>				<b>4.252,93</b>	<b>0,66</b>
03.01.002.001	Regularizacao de superficies em terra com motoniveladora	m2	8.178,71	0,52	4.252,93	0,66
<b>03.01.003</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>633.616,70</b>	<b>98,35</b>
03.01.003.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	8.178,71	1,58	12.922,36	2,00
03.01.003.002	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	7.864,14	70,02	550.647,08	85,48
03.01.003.003		m	2.515,51	27,47	69.101,06	10,72

CODEVASF  
Avenida Beira Mar Jardins Aracaju-SE CNPJ :  
00.399.857/0005-50

PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA/SE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento: 00079

Ref : Julho/2018-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3					
03.01.003.004	Meio-fio granítico, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	30,00	31,54	946,20	0,15
<b>03.01.004</b>	<b>DRENAGEM</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.01.005	Entrada para descida de água tipo eda 01	un	2,00	155,11	310,22	0,05
<b>03.01.006</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES/DIVERSOS</b>				<b>3.480,02</b>	<b>0,54</b>
03.01.006.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	6.534,36	0,46	3.005,81	0,47
03.01.006.002	Desmobilização de equipamentos e pessoal para pequenas obras	un	1,00	474,21	474,21	0,07
Importa o presente orçamento em : (um milhão, oitenta e seis mil, seiscentos e oitenta e três reais e oitenta e nove centavos)		VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>				1.086.683,89