

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>				<b>55.834,80</b>	<b>4,12</b>
<b>01.01</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>				<b>3.067,35</b>	<b>5,49</b>
01.01.001	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,20m	mês	5,00	613,47	3.067,35	5,49
<b>01.02</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO</b>				<b>52.767,45</b>	<b>94,51</b>
01.02.001	Equipe Dirigente	un	1,00	50.305,17	50.305,17	90,10
01.02.002	Manutenção do Canteiro	un	1,00	2.462,28	2.462,28	4,41
<b>02</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA NO POVOADO PATIOBA - RUA PATIOBA</b>				<b>498.629,63</b>	<b>36,83</b>
<b>02.01</b>	<b>RUA PATIOBA</b>				<b>498.629,63</b>	<b>100,00</b>
<b>02.01.001</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>2.544,55</b>	<b>0,52</b>
02.01.001.001	Mobilização de equipamentos e pessoal para pequenas obras	un	1,00	850,47	850,47	0,18
02.01.001.002	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m2	6,40	264,70	1.694,08	0,34
<b>02.01.002</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>				<b>3.039,29</b>	<b>0,61</b>
02.01.002.001	Regularizacao de superficies em terra com motoniveladora	m2	5.844,79	0,52	3.039,29	0,61
<b>02.01.003</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>360.649,25</b>	<b>72,32</b>
02.01.003.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	5.844,79	1,58	9.234,77	1,85
02.01.003.002	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	4.335,90	70,02	303.599,72	60,89
02.01.003.003	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	1.734,36	27,47	47.642,87	9,55
02.01.003.004	Meio-fio granítico, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	5,45	31,54	171,89	0,03
<b>02.01.004</b>	<b>DRENAGEM</b>				<b>14.979,42</b>	<b>3,00</b>
02.01.004.001	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade	m3	26,88	8,93	240,04	0,05
02.01.004.002	Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5 m, com camada de areia, lançamento manual, em local com nível baixo de interferência. af_06/2016	m3	1,68	210,03	352,85	0,07
02.01.004.003	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1000 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015	m	14,00	341,87	4.786,18	0,96
02.01.004.004	Boca para bueiro simples tubular, diametro =1,00m, em concreto ciclopico, incluindo formas, escavacao, reaterro e materiais, excluindo material reaterro jazida e transporte.	un	4,00	2.158,58	8.634,32	1,73
02.01.004.005	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. af_0	m3	14,21	14,32	203,49	0,04
02.01.004.006	Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m3	14,21	10,00	142,10	0,03
02.01.004.007	Entrada para descida de água tipo eda 01	un	4,00	155,11	620,44	0,12
<b>02.01.005</b>	<b>CALÇADA</b>				<b>114.948,40</b>	<b>23,05</b>
02.01.005.001	Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017	m3	208,12	38,31	7.973,08	1,60

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
02.01.005.002	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm. af_07/2016	m2	1.300,77	15,56	20.239,98	4,06
02.01.005.003	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_07/2016	m2	1.300,77	66,68	86.735,34	17,39
<b>02.01.006</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES/DIVERSOS</b>				<b>2.468,72</b>	<b>0,50</b>
02.01.006.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	4.335,90	0,46	1.994,51	0,40
02.01.006.002	Desmobilização de equipamentos e pessoal para pequenas obras	un	1,00	474,21	474,21	0,10
<b>03</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA NO POVOADO PATIOBA - RUA A</b>				<b>448.765,52</b>	<b>33,15</b>
<b>03.01</b>	<b>RUA A</b>				<b>448.765,52</b>	<b>100,00</b>
<b>03.01.001</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>2.544,55</b>	<b>0,55</b>
03.01.001.001	Mobilização de equipamentos e pessoal para pequenas obras	un	1,00	850,47	850,47	0,17
03.01.001.002	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m2	6,40	264,70	1.694,08	0,38
<b>03.01.002</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>				<b>2.816,77</b>	<b>0,63</b>
03.01.002.001	Regularizacao de superficies em terra com motoniveladora	m2	5.416,87	0,52	2.816,77	0,63
<b>03.01.003</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>334.238,05</b>	<b>74,49</b>
03.01.003.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	5.416,87	1,58	8.558,65	1,91
03.01.003.002	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	4.018,38	70,02	281.366,97	62,70
03.01.003.003	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	1.607,38	27,47	44.154,73	9,84
03.01.003.004	Meio-fio granítico, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	5,00	31,54	157,70	0,04
<b>03.01.004</b>	<b>DRENAGEM</b>				<b>310,22</b>	<b>0,07</b>
03.01.004.001	Entrada para descida de água tipo eda 01	un	2,00	155,11	310,22	0,07
<b>03.01.005</b>	<b>CALÇADA</b>				<b>106.533,23</b>	<b>23,74</b>
03.01.005.001	Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017	m3	192,89	38,31	7.389,62	1,65
03.01.005.002	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm. af_07/2016	m2	1.205,54	15,56	18.758,20	4,18
03.01.005.003	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_07/2016	m2	1.205,54	66,68	80.385,41	17,91
<b>03.01.006</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES/DIVERSOS</b>				<b>2.322,70</b>	<b>0,52</b>
03.01.006.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	4.018,45	0,46	1.848,49	0,41
03.01.006.002	Desmobilização de equipamentos e pessoal para pequenas obras	un	1,00	474,21	474,21	0,11
<b>04</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DA RUA DO MÉXICO (SEDE)</b>				<b>88.157,64</b>	<b>6,51</b>
<b>04.01</b>	<b>RUA DO MÉXICO</b>				<b>88.157,64</b>	<b>100,00</b>
<b>04.01.001</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>2.544,55</b>	<b>2,87</b>
04.01.001.001	Mobilização de equipamentos e pessoal para pequenas obras	un	1,00	850,47	850,47	0,95
04.01.001.002	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m2	6,40	264,70	1.694,08	1,92
	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
<b>04.01.002</b>					<b>620,09</b>	<b>0,71</b>
04.01.002.001	Regularizacao de superficies em terra com motoniveladora	m2	1.192,49	0,52	620,09	0,71
<b>04.01.003</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>83.993,18</b>	<b>95,28</b>
04.01.003.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.192,49	1,58	1.884,13	2,14
04.01.003.002	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1.142,63	70,02	80.006,95	90,75
04.01.003.003	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	35,89	27,47	985,90	1,12
04.01.003.004	Meio-fio granítico, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	35,39	31,54	1.116,20	1,27
<b>04.01.004</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES/DIVERSOS</b>				<b>999,82</b>	<b>1,14</b>
04.01.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.142,63	0,46	525,61	0,60
04.01.004.002	Desmobilização de equipamentos e pessoal para pequenas obras	un	1,00	474,21	474,21	0,54
<b>05</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DO POVOADO SÃO JOSÉ</b>				<b>262.448,14</b>	<b>19,39</b>
<b>05.01</b>	<b>RUA 12 DE JUNHO</b>				<b>262.448,14</b>	<b>100,00</b>
<b>05.01.001</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>2.544,55</b>	<b>0,96</b>
05.01.001.001	Mobilização de equipamentos e pessoal para pequenas obras	un	1,00	850,47	850,47	0,31
05.01.001.002	Placa de obra em chapa de aco galvanizado	m2	6,40	264,70	1.694,08	0,65
<b>05.01.002</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>				<b>1.712,99</b>	<b>0,66</b>
05.01.002.001	Regularizacao de superficies em terra com motoniveladora	m2	3.294,22	0,52	1.712,99	0,66
<b>05.01.003</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>256.259,33</b>	<b>97,64</b>
05.01.003.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	3.294,22	1,58	5.204,87	1,98
05.01.003.002	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	3.167,52	70,02	221.789,75	84,51
05.01.003.003	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	1.038,26	27,47	28.521,00	10,87
05.01.003.004	Meio-fio granítico, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	23,58	31,54	743,71	0,28
<b>05.01.004</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES/DIVERSOS</b>				<b>1.931,27</b>	<b>0,74</b>
05.01.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	3.167,52	0,46	1.457,06	0,56
05.01.004.002	Desmobilização de equipamentos e pessoal para pequenas obras	un	1,00	474,21	474,21	0,18
Importa o presente orçamento em : (um milhão, trezentos e cinquenta e três mil, oitocentos e trinta e cinco reais e setenta e três centavos)					VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>	1.353.835,73