

OBRA: REFORMA DE SANITÁRIOS	VALOR TOTAL: R\$ 128.018,45	DATA: JUNHO / 2014
LOCAL: SEDE DA 4ª SR - ARACAJU/SE		
DOCUMENTO: RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
			SERVIÇO	
01		SERVIÇOS AUXILIARES	20.543,12	20.543,12
02		SANITÁRIO MASCULINO SUPERIOR	28.078,78	28.078,78
03		SANITÁRIO FEMININO SUPERIOR	26.886,90	26.886,90
04		SANITÁRIO MASCULINO INFERIOR	27.306,93	27.306,93
05		SANITÁRIO FEMININO INFERIOR	25.202,72	25.202,72
TOTAL GERAL				128.018,45

OBRA: REFORMA DE SANITÁRIOS	VALOR TOTAL: R\$ 20.543,12	DATA: AGOSTO / 2011
LOCAL: SEDE DA 4ª SR - ARACAJU/SE	SERVIÇOS: R\$ 20.543,12	
DOCUMENTO: SERVIÇOS AUXILIARES	MATERIAIS: R\$ 0,00	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1.		SERVIÇOS PRELIMINARES				16.567,03
1.1	WC 01	Mobilização (pessoal, equipamentos e documentação pertinentes)	un	1,00	802,88	802,88
1.2	WC 02	Desmobilização (pessoal, equipamentos e documentação pertinentes)	un	1,00	802,88	802,88
1.6	WC 04	Administração local e manutenção de canteiro de obra	gl	1,00	14.119,15	14.119,15
1.8	WC 03	Placa de identificação da obra, padrão do Governo Federal, inclusive fornecimento, transporte, instalação e manutenção	m²	2,50	336,85	842,12
		SUBTOTAL DE SERVIÇOS AUXILIARES (SERVIÇOS)				16.567,03
3.		BDI	%	24,00%	16.567,03	3.976,09
		TOTAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES COM BDI				20.543,12



Ministério da Integração Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

4.ª Superintendência Regional

OBRA: REFORMA DO SANITÁRIO MASCULINO SUPERIOR	VALOR TOTAL: 28.078,78	DATA: JUNHO/2014
LOCAL: SEDE ARACAJU - SE	SERVIÇOS: 28.078,78	
DOCUMENTO: PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO		

ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1		SERVIÇOS INICIAIS				1.335,69
1.1	73801/001	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	m2	18,93	9,27	175,51
1.2	85397	RETIRADA DE AZULEJO COLADO	m2	52,50	8,47	444,68
1.3	73899/002	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m3	1,55	35,30	54,86
1.4	74023/003	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 50M	m3	6,42	17,92	115,00
1.5	10033/ORSE	RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETORA CAPACIDADE 5 M3 (LOCAL: ARACAJU)	m3	6,42	70	449,21
1.6	85333	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	und	4,00	7,49	29,96
1.7	08387/ORSE	REMOÇÃO DE BANCADAS DE GRANITO OU MÁRMORE	m2	1,93	7,84	15,10
1.8	73935/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM	m2	1,80	27,68	49,82
1.9	5975	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	m2	0,08	3,52	0,29
1.10	73397	EMBOCO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM	m2	0,08	15,6	1,26
2		PISO				1.993,60
2.1	73919/003	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 4CM, PREPARO MANUAL	m2	18,93	17,19	325,47
2.2	84203	PISO PORCELANATO POLIDO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	m2	18,93	84,68	1.603,30
2.3	09588/ORSE	SOLEIRA EM GRANITO POLIDO PRETO, L = 30 CM, ESP = 2 CM	m	0,95	68,24	64,83
3		PAREDES				13.114,95
3.1	74001/001	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICODA ARGAMASSA	m2	52,50	10,33	542,33

3.2	09677/ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 34 x 34 cm, LINHA RAVENA, COR BRANCO BRILHANTE, ELIZABETH OU SIMILAR, APLIC. COM ARG. AC-II, REJUNTADO	m2	52,50	52,1	2.735,25
3.3	85005	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO	m2	3,00	223,57	670,71
3.4	07690/ORSE	DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO POLAR, POLIDO DO DOIS LADOS, E= 2 CM, INCL. MONT.COM FERRAG	m2	19,37	473,24	9.166,66
4		ESQUADRIAS				1.091,91
4.1	7100	LAMINADO MELAMINICO LISO E FOSCO, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA	m2	1,47	37,72	55,45
4.2	74070/001	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR	und	1,00	129,62	129,62
4.3	09564/ORSE	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, NA COR VERDE, INCL. FERRAGENSE ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO	m2	2,88	290	835,20
4.4	74046/002	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	und	3,00	23,88	71,64
5		LOUÇAS E METAIS				3.077,39
5.1	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	und	2,00	264,94	529,88
5.2	COTAÇÃO	BANCADA DE GRANITO AMARELO SANTA CECÍLIA/BRANCO DALLAS	und	1,00	806,10	806,10
5.3	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	3,00	71,64	214,92
5.4	86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	3,00	35,77	107,31
5.5	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	3,00	6,77	20,31
5.6	03673/ORSE	SIFÃO PARA LAVOTÓRIO, 1 1/2" x 40 MM, ACABAMENTO CROMADO	und	3,00	37,54	112,62
5.7	COTAÇÃO	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO, DECA ou SIMILAR	und	3,00	198,39	595,17
5.8	COTAÇÃO	GRELHA QUADRADA DE AÇO INOX P/ RALO COM FECHO 150mm	und	2,00	16,5	33,00
5.9	10345/ORSE	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA SIFÃO INTEGRADO (ENGATE ACABAMENTO CROMADO) E CONJUNTO PARA FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO - EXCLUSIVE REGISTRO	und	3,00	219,36	658,08
5.10	Cotação	VALVULA DESCARGA MICTÓRIO ACIONAMENENTO AUTOMÁTICO	und	3,00	198,39	595,17
5.11	02042/ORSE	REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" C/ CANOPLA CROMADA, LINHA TARGA, DECA OU SIMILAR	und	3,00	55,62	166,86
6		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				289,11
6.1	02476/ORSE	RASGOS EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DIÂM 1/2" A 1"	m	4,50	2,55	11,48
6.2	02483/ORSE	ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA E CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DIÂM 1/2" A 1"	m	4,50	2,35	10,58
6.2	75030/001	TUBO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	7,00	9,42	65,94

6.3	73639	JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90° AGUA FRIA 25MMX3/4" CIMENTO E INSTALACAO	und	7,00	7,23	50,61
6.4	72454	TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00	10,69	10,69
6.5	01204/ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 1	und	3,00	11,57	34,71
6.6	01680/ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 1	und	5,00	16,8	84,00
6.7	01703/ORSE	RALO SINFONADO EM PVC D = 100 mm, SAÍDA DE 40 MM, COM GRELHA REDONDA ACAB. CROMADO	und	1,00	21,1	21,10
7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				333,98
7.1	72332	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00	13,04	13,04
7.2	73860/007	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	24,00	1,51	36,24
7.3	07588/ORSE	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS EM ALUMÍNIO, PARA LÂMPADA FLUORESCENTES COMPACTA , 2 x 32	und	2,00	142,35	284,70
8		TETO				645,52
8.1	72238	RETIRADA DE FORRO	m2	20,11	2,97	59,73
8.2	01959/ORSE	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME	m2	20,11	18,9	380,07
8.3	03743/ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 03 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX	m2	20,11	10,23	205,72

				TOTAL DOS SERVIÇOS	22.644,18
--	--	--	--	---------------------------	------------------

9		BDI		24,00%	5.434,60
TOTAL DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO SANITÁRIO MASCULINO SUPERIOR COM BDI					28.078,78



Ministério da Integração Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

4.ª Superintendência Regional

OBRA: REFORMA DO SANITÁRIO FEMININO SUPERIOR	VALOR TOTAL: 26.886,90	DATA: JUNHO/2014
LOCAL: SEDE ARACAJU - SE	SERVIÇOS: 26.886,90	
DOCUMENTO: PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO		

ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1		SERVIÇOS INICIAIS				1.334,83
1.1	73801/001	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	m2	18,93	9,27	175,51
1.2	85397	RETIRADA DE AZULEJO COLADO	m2	52,44	8,47	444,17
1.3	73899/002	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m3	1,55	35,30	54,86
1.4	74023/003	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 50M	m3	6,41	17,92	114,93
1.5	10033/ORSE	RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETORA CAPACIDADE 5 M3 (LOCAL: ARACAJU)	m3	6,41	70	448,93
1.6	85333	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	und	4,00	7,49	29,96
1.7	08387/ORSE	REMOÇÃO DE BANCADAS DE GRANITO OU MÁRMORE	m2	1,93	7,84	15,10
1.8	73935/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM	m2	1,80	27,68	49,82
1.9	5975	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	m2	0,08	3,52	0,29
1.10	73397	EMBOCO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM	m2	0,08	15,6	1,26
2		PISO				1.993,60
2.1	73919/003	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 4CM, PREPARO MANUAL	m2	18,93	17,19	325,47
2.2	84203	PISO PORCELANATO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	m2	18,93	84,68	1.603,30
2.3	09588/ORSE	SOLEIRA EM GRANITO POLIDO PRETO, L = 30 CM, ESP = 2 CM	m	0,95	68,24	64,83
3		PAREDES				12.850,92
3.1	74001/001	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICODA ARGAMASSA	m2	52,44	10,33	541,71

3.2	09677/ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 34 x 34 cm, LINHA RAVENA, COR BRANCO BRILHANTE, ELIZABETH OU SIMILAR, APLIC. COM ARG. AC-II, REJUNTADO	m2	52,44	52,1	2.732,12
3.3	85005	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	m2	3,00	223,57	670,71
3.4	07690/ORSE	DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO POLAR, POLIDO DO DOIS LADOS, E= 2 CM, INCL. MONT.COM FERRAG	m2	18,82	473,24	8.906,38
4		ESQUADRIAS				1.394,19
4.1	7100	LAMINADO MELAMINICO LISO E FOSCO, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA	m2	1,47	37,72	55,45
4.2	74070/001	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR	und	1,00	129,62	129,62
4.3	09564/ORSE	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, NA COR VERDE, INCL. FERRAGENSE ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO	m2	3,84	290	1.113,60
4.4	74046/002	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	und	4,00	23,88	95,52
5		LOUÇAS E METAIS				2.851,11
5.1	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	und	3,00	264,94	794,82
5.2	Cotação	BANCADA DE GRANITO AMARELO SANTA CECÍLIA/BRANCO DALLAS	und	1,00	806,10	806,10
5.3	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	3,00	71,64	214,92
5.4	86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	3,00	35,77	107,31
5.5	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	3,00	6,77	20,31
5.6	03673/ORSE	SIFÃO PARA LAVOTÓRIO, 1 1/2" x 40 MM, ACABAMENTO CROMADO	und	3,00	37,54	112,62
5.7	COTAÇÃO	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO	und	3,00	198,39	595,17
5.8	COTAÇÃO	GRELHA QUADRADA DE AÇO INOX P/ RALO COM FECHO 150mm	und	2,00	16,5	33,00
5.9	02042/ORSE	REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" C/ CANOPLA CROMADA, LINHA TARGA, DECA OU SIMILAR	und	3,00	55,62	166,86
6		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				278,84
6.1	02476/ORSE	RASGOS EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DIÂM 1/2" A 1"	m	6,50	2,55	16,58
6.2	02483/ORSE	ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA E CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DIÂM 1/2" A 1"	m	6,50	2,35	15,28
6.2	75030/001	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	11,00	10,38	114,18
6.3	73639	JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90° AGUA FRIA 25MMX3/4" CIMENTO E INSTALACAO	und	7,00	7,23	50,61
6.4	72454	TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00	10,69	10,69

6.5	01680/ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 1	und	3,00	16,8	50,40
6.6	01703/ORSE	RALO SINFONADO EM PVC D = 100 mm, SAÍDA DE 40 MM, COM GRELHA REDONDA ACAB. CROMADO	UND	1,00	21,1	21,10
7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				333,98
7.1	72332	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00	13,04	13,04
7.2	73860/007	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	24,00	1,51	36,24
7.3	07588/ORSE	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS EM ALUMÍNIO, PARA LÂMPADA FLUORESCENTES COMPACTA , 2 x 32	und	2,00	142,35	284,70
8		TETO				645,52
8.1	72238	RETIRADA DE FORRO	m2	20,11	2,97	59,73
8.2	01959/ORSE	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME	m2	20,11	18,9	380,07
8.3	03743/ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 03 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX	m2	20,11	10,23	205,72

				TOTAL DOS SERVIÇOS		21.682,98
--	--	--	--	--------------------	--	-----------

9		BDI		24,00%		5.203,92
TOTAL DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO SANITÁRIO MASCULINO SUPERIOR COM BDI						26.886,90



Ministério da Integração Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

4.ª Superintendência Regional

OBRA: REFORMA DO SANITÁRIO MASCULINO INFERIOR	VALOR TOTAL: 27.306,93	DATA: JUNHO/2014
LOCAL: SEDE ARACAJU - SE	SERVIÇOS: 27.306,93	
DOCUMENTO: PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO		

ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1		SERVIÇOS INICIAIS				1.492,30
1.1	73801/001	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	m2	20,11	9,27	186,42
1.2	85397	RETIRADA DE AZULEJO COLADO	m2	54,30	8,47	459,92
1.3	73899/002	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m3	2,73	35,30	96,37
1.4	74023/003	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 50M	m3	8,12	17,92	145,59
1.5	10033/ORSE	RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETORA CAPACIDADE 5 M3 (LOCAL: ARACAJU)	m3	8,12	70	568,69
1.6	85333	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	und	3,00	7,49	22,47
1.7	08387/ORSE	REMOÇÃO DE BANCADAS DE GRANITO OU MÁRMORE	m2	1,64	7,84	12,84
2		PISO				2.120,21
2.1	73919/003	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 4CM, PREPARO MANUAL	m2	20,11	17,19	345,68
2.2	84203	PISO PORCELANATO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	m2	20,11	84,68	1.702,88
2.3	09588/ORSE	SOLEIRA EM GRANITO POLIDO PRETO, L = 30 CM, ESP = 2 CM	m	1,05	68,24	71,65
3		PAREDES				11.670,84
3.1	74001/001	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICODA ARGAMASSA	m2	54,30	10,33	560,92
3.2	09677/ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 34 x 34 cm, LINHA RAVENA, COR BRANCO BRILHANTE, ELIZABETH OU SIMILAR, APLIC. COM ARG. AC-II, REJUNTADO	m2	54,30	52,1	2.829,03
3.3	85005	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m2	2,60	223,57	581,28
3.4	07690/ORSE	DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO POLAR, POLIDO DO DOIS LADOS, E= 2 CM, INCL. MONT.COM FERRAG	m2	16,27	473,24	7.699,61
4		ESQUADRIAS				1.301,27

4.1	7100	LAMINADO MELAMINICO LISO E FOSCO, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA	m2	2,10	37,72	79,21
4.2	74070/001	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR	und	1,00	129,62	129,62
4.3	09564/ORSE	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, NA COR VERDE, INCL. FERRAGENSE ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO	m2	3,52	290	1.020,80
4.4	74046/002	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	und	3,00	23,88	71,64
5		LOUÇAS E METAIS				4.171,76
5.1	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	und	3,00	264,94	794,82
5.2	Cotação	BANCADA DE GRANITO AMARELO SANTA CECÍLIA/BRANCO DALLAS	und	1,00	806,06	890,00
5.3	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	3,00	71,64	214,92
5.4	86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	3,00	35,77	107,31
5.5	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	3,00	6,77	20,31
5.6	03673/ORSE	SIFÃO PARA LAVOTÓRIO, 1 1/2" x 40 MM, ACABAMENTO CROMADO	und	3,00	37,54	112,62
5.7	COTAÇÃO	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO, DECA ou SIMILAR	und	3,00	198,39	595,17
5.8	COTAÇÃO	GRELHA QUADRADA DE AÇO INOX P/ RALO COM FECHO 150mm	und	1,00	16,5	16,50
5.9	74234/001	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES (ENGATE E SIFÃO - ACABAMENTO CROMADO) E CONJUNTO PARA FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO - EXCLUSIVE REGISTRO	und	3,00	219,36	658,08
5.10	Cotação	VALVULA DESCARGA MICTÓRIO ACIONAMENENTO AUTOMÁTICO	und	3,00	198,39	595,17
5.11	02042/ORSE	REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" C/ CANOPLA CROMADA, LINHA TARGA, DECA OU SIMILAR	und	3,00	55,62	166,86
6		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				341,93
6.1	02476/ORSE	RASGOS EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DIÂMI 1/2" A 1"	m	4,50	2,55	11,48
6.2	02483/ORSE	ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA E CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DIÂM 1/2" A 1"	m	4,50	2,35	10,58
6.3	75030/001	TUBO PVC SOLDABEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	7,00	10,38	72,66
6.4	73639	JOELHO PVC SOLDABEL COM ROSCA METALICA 90° AGUA FRIA 25MMX3/4" CIMENTO E INSTALACAO	und	7,00	7,23	50,61
6.5	72454	TE REDUÇÃO PVC SOLDABEL AGUA FRIA 50X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00	10,69	10,69
6.6	01204/ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 1	und	3,00	11,57	34,71
6.7	01680/ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 1	und	9,00	16,8	151,20
7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				333,98

7.1	72332	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00	13,04	13,04
7.2	73860/007	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	24,00	1,51	36,24
7.3	07588/ORSE	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS EM ALUMÍNIO, PARA LÂMPADA FLUORESCENTES COMPACTA , 2 x 32	und	2,00	142,35	284,70
8		TETO				589,42
8.1	72238	RETIRADA DE FORRO	m2	20,11	2,97	59,73
8.2	73986/001	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME	m2	20,11	16,11	323,97
8.3	03743/ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 03 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX	m2	20,11	10,23	205,72

				TOTAL DOS SERVIÇOS		22.021,71
--	--	--	--	--------------------	--	-----------

9		BDI		24,00%		5.285,21
TOTAL DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO SANITÁRIO MASCULINO INFERIOR COM BDI						27.306,93



Ministério da Integração Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

4.ª Superintendência Regional

OBRA: REFORMA DO SANITÁRIO FEMININO INFERIOR	VALOR TOTAL: 25.202,72	DATA: JUNHO/2014
LOCAL: SEDE ARACAJU - SE	SERVIÇOS: 25.202,72	
DOCUMENTO: PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO		

ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1		SERVIÇOS INICIAIS				1.391,05
1.1	73801/001	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	m2	19,53	9,27	181,02
1.2	85397	RETIRADA DE AZULEJO COLADO	m2	54,48	8,47	461,45
1.3	73899/002	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m3	1,96	35,30	69,31
1.4	74023/003	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 50M	m3	7,11	17,92	127,40
1.5	10033/ORSE	RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETORA CAPACIDADE 5 M3 (LOCAL: ARACAJU)	m3	7,11	70	497,64
1.6	85333	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	und	4,00	7,49	29,96
1.7	08387/ORSE	REMOÇÃO DE BANCADAS DE GRANITO OU MÁRMORE	m2	3,10	7,84	24,27
2		PISO				2.060,88
2.1	73919/003	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 4CM, PREPARO MANUAL	m2	19,53	17,19	335,67
2.2	84203	PISO PORCELANATO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	m2	19,53	84,68	1.653,56
2.3	09588/ORSE	SOLEIRA EM GRANITO POLIDO PRETO, L = 30 CM, ESP = 2 CM	m	1,05	68,24	71,65
3		PAREDES				11.039,89
3.1	74001/001	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICODA ARGAMASSA	m2	54,48	10,33	562,78
3.2	09677/ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 34 x 34 cm, LINHA RAVENA, COR BRANCO BRILHANTE, ELIZABETH OU SIMILAR, APLIC. COM ARG. AC-II, REJUNTADO	m2	54,48	52,1	2.838,41
3.3	85005	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m2	3,00	223,57	670,71
3.4	07690/ORSE	DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO POLAR, POLIDO DO DOIS LADOS, E= 2 CM, INCL. MONT.COM FERRAG	m2	14,72	473,24	6.967,99
4		ESQUADRIAS				1.501,68

4.1	7100	LAMINADO MELAMINICO LISO E FOSCO, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA	m2	4,15	37,72	156,54
4.2	74070/001	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR	und	1,00	129,62	129,62
4.3	09564/ORSE	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, NA COR VERDE, INCL. FERRAGENSE ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO	m2	4,00	280	1.120,00
4.4	74046/002	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	und	4,00	23,88	95,52
5		LOUÇAS E METAIS				3.099,55
5.1	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	und	4,00	264,94	1.059,76
5.2	COTAÇÃO	BANCADA DE GRANITO AMARELO SANTA CECÍLIA/BRANCO DALLAS	und	1,00	806,10	806,10
5.3	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	3,00	71,64	214,92
5.4	86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	3,00	35,77	107,31
5.5	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	3,00	6,77	20,31
5.6	03673/ORSE	SIFÃO PARA LAVOTÓRIO, 1 1/2" x 40 MM, ACABAMENTO CROMADO	und	3,00	37,54	112,62
5.7	COTAÇÃO	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO, DECA ou SIMILAR	und	3,00	198,39	595,17
5.8	COTAÇÃO	GRELHA QUADRADA DE AÇO INOX P/ RALO COM FECHO 150mm	und	1,00	16,5	16,50
5.9	02042/ORSE	REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" C/ CANOPLA CROMADA, LINHA TARGA, DECA OU SIMILAR	und	3,00	55,62	166,86
6		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				308,33
6.1	02476/ORSE	RASGOS EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DIÂMI 1/2" A 1"	m	4,50	2,55	11,48
6.2	02483/ORSE	ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA E CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DIÂM 1/2" A 1"	m	4,50	2,35	10,58
6.2	75030/001	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	7,00	10,38	72,66
6.3	73639	JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90° AGUA FRIA 25MMX3/4" CIMENTO E INSTALACAO	und	7,00	7,23	50,61
6.4	72454	TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00	10,69	10,69
6.5	01204/ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 1	und	3,00	11,57	34,71
6.6	01680/ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 1	und	7,00	16,8	117,60
7		INSTALAÇOS ELÉTRICAS				333,98
7.1	72332	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00	13,04	13,04

7.2	73860/007	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	24,00	1,51	36,24
7.3	07588/ORSE	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS EM ALUMÍNIO, PARA LÂMPADA FLUORESCENTES COMPACTA , 2 x 32	und	2,00	142,35	284,70
8		TETO				589,42
8.1	72238	RETIRADA DE FORRO	m2	20,11	2,97	59,73
8.2	73986/001	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME	m2	20,11	16,11	323,97
8.3	03743/ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 03 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX	m2	20,11	10,23	205,72

				TOTAL DOS SERVIÇOS		20.324,78
--	--	--	--	--------------------	--	-----------

9		BDI		24,00%		4.877,95
TOTAL DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO SANITÁRIO FEMININO INFERIOR COM BDI						25.202,72