

NOTA DE SERVIÇO PAVIMENTAÇÃO DE RUA EM PARALELEPÍPEDOS
RUA - A, POVOADO SERRA DO CAVALO, ÁGUA BRANCA-AL

Lado Esquerdo			Eixo							Lado Direito		
BORDO_BASE			Estaca				Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	BORDO_BASE		
Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)								Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)
-2,5	712,871	-3	0+0,000	V0			712,946	712,946	0,000	2,5	712,871	-3
-2,5	713,125	-3	1+0,000				713,495	713,200	-0,295	2,5	713,125	-3
-2,5	713,476	-3	1+13,026	PI1		PI1	713,853	713,551	-0,302	2,5	713,476	-3
-2,5	713,766	-3	2+0,000				714,045	713,841	-0,204	2,5	713,766	-3
-2,5	714,863	-3	3+0,000				715,030	714,938	-0,092	2,5	714,863	-3
-2,5	716,391	-3	3+19,114	PI2		PI2	716,657	716,466	-0,191	2,5	716,391	-3
-2,5	716,465	-3	4+0,000				716,731	716,540	-0,191	2,5	716,465	-3
-2,5	717,852	-3	5+0,000				718,287	717,927	-0,360	2,5	717,852	-3
-2,5	719,343	-3	6+0,000				719,649	719,418	-0,231	2,5	719,343	-3
-2,5	719,468	-3	6+1,339	PI3		PI3	719,739	719,543	-0,196	2,5	719,468	-3
-2,5	721,034	-3	7+0,000				720,996	721,109	0,113	2,5	721,034	-3
-2,5	721,831	-3	7+13,675	V4		V4	721,911	721,906	-0,005	2,5	721,831	-3

NOTA DE SERVIÇO PAVIMENTAÇÃO DE RUA EM PARALELEPÍPEDOS
RUA - B, POVOADO SERRA DO CAVALO, ÁGUA BRANCA-AL

Lado Esquerdo			Eixo							Lado Direito		
BORDO_BASE			Estaca				Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	BORDO_BASE		
Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)								Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)
-2,5	722,155	-3	0+0,000	V0		V0	722,230	722,230	0,000	2,5	722,155	-3
-2,5	723,377	-3	1+0,000				722,863	723,452	0,589	2,5	723,377	-3
-2,5	723,369	-3	1+6,847	PI1		PI1	723,079	723,444	0,365	2,5	723,369	-3
-2,5	723,463	-3	2+0,000				723,495	723,538	0,043	2,5	723,463	-3
-2,5	722,961	-3	2+9,684	PI2		PI2	723,064	723,036	-0,028	2,5	722,961	-3
-2,5	722,384	-3	3+0,000				722,605	722,459	-0,146	2,5	722,384	-3
-2,5	721,807	-3	3+14,409	PI3		PI3	721,984	721,882	-0,102	2,5	721,807	-3
-2,5	721,681	-3	4+0,000				721,809	721,756	-0,053	2,5	721,681	-3
-2,5	721,043	-3	5+0,000				721,184	721,118	-0,066	2,5	721,043	-3
-2,5	720,808	-3	5+5,674	PI4		PI4	721,006	720,883	-0,123	2,5	720,808	-3
-2,5	720,271	-3	6+0,000				720,558	720,346	-0,212	2,5	720,271	-3
-2,5	720,302	-3	6+4,186	PI5		PI5	720,427	720,377	-0,050	2,5	720,302	-3
-2,5	719,709	-3	7+0,000				719,932	719,784	-0,148	2,5	719,709	-3
-2,5	719,414	-3	7+5,853	PI6		PI6	719,749	719,489	-0,260	2,5	719,414	-3
-2,5	718,9	-3	8+0,000				719,306	718,975	-0,331	2,5	718,900	-3
-2,5	718,888	-3	8+0,543	PI7		PI7	719,289	718,963	-0,326	2,5	718,888	-3
-2,5	718,421	-3	8+12,279	PI8		PI8	718,922	718,496	-0,426	2,5	718,421	-3
-2,5	718,329	-3	9+0,000				718,680	718,404	-0,276	2,5	718,329	-3
-2,5	718,067	-3	10+0,000				718,054	718,142	0,088	2,5	718,067	-3
-2,5	717,982	-3	10+3,548	PI9		PI9	717,943	718,057	0,114	2,5	717,982	-3
-2,5	717,726	-3	10+9,088	V10		V10	717,770	717,801	0,031	2,5	717,726	-3

NOTA DE SERVIÇO PAVIMENTAÇÃO DE RUA EM PARALELEPÍPEDOS
RUA - C, POVOADO SERRA DO CAVALO, ÁGUA BRANCA-AL

Lado Esquerdo			Eixo							Lado Direito		
BORDO_BASE			Estaca				Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	BORDO_BASE		
Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)								Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)
-2,5	717,657	-3	0+0,000	V0		V0	717,732	717,732	0,000	2,5	717,657	-3
-2,5	718,225	-3	1+0,000				717,910	718,300	0,390	2,5	718,225	-3
-2,5	718,204	-3	1+1,775	PI1		PI1	717,926	718,279	0,353	2,5	718,204	-3
-2,5	717,872	-3	1+18,067	PI2		PI2	717,985	717,947	-0,038	2,5	717,872	-3
-2,5	717,799	-3	2+0,000				717,964	717,874	-0,090	2,5	717,799	-3
-2,5	717,323	-3	3+0,000				717,747	717,398	-0,349	2,5	717,323	-3
-2,5	717,457	-3	3+14,880	PI3		PI3	717,586	717,532	-0,054	2,5	717,457	-3
-2,5	717,423	-3	4+0,000				717,530	717,498	-0,032	2,5	717,423	-3
-2,5	717,037	-3	4+13,353	PI4		PI4	717,149	717,112	-0,037	2,5	717,037	-3
-2,5	716,823	-3	5+0,000				716,922	716,898	-0,024	2,5	716,823	-3
-2,5	716,073	-3	6+0,000				716,242	716,148	-0,094	2,5	716,073	-3
-2,5	715,865	-3	6+10,065	PI5		PI5	715,899	715,940	0,041	2,5	715,865	-3
-2,5	715,576	-3	7+0,000				715,561	715,651	0,090	2,5	715,576	-3
-2,5	715,073	-3	7+12,102	V6		V6	715,149	715,148	-0,001	2,5	715,073	-3