

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E ÁGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELO CANAL DO SERTÃO ALAGOANO.

- PROJETO BÁSICO DAS COMUNIDADES CAL, MOREIRA DE BAIXO E LAGOA DAS PEDRAS -

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

CP. 038	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL PARA CASA DE BOMBAS						un
ITEM	BANCO	CÓDIGO	Descrição	un	quant	PREÇO unIT. S/ BDI(R\$)	VALOR (R\$) S/BDI
1	sinapi	2436	Eletricista ou Oficial Eletricista	h	10	10,8	108
2	sinapi	247	Auxiliar de Eletricista	h	20	6,55	131
3	sinapi	2438	Eletrotécnico	h	10	16,57	165,7
4	sinapi	996	Cabo De Cobre Isolamento Anti-Chama 0,6/1Kv 25Mm2 (1 Condutor) Tp Sintenax	M	250	13,48	3370
5	sinapi	1018	Cabo De Cobre Isolamento Anti-Chama 0,6/1Kv 50Mm2 (1 Condutor) Tp Sintenax	M	100	24,04	2404
6	sinapi	72286	Caixa De Areia 60X60X60Cm Em Alvenaria - Execução	und	5	107,18	535,9
7	sinapi	12273	Projeto Retangular Fechado Para Lampada Vapor De Mercurio/Sodio 250 W A 500 W, Cabeceirasem Alumínio Fundido, Corpo Em Alumínio Temperado Anodizado, Para Lampada E40 Fechamento Em Vidro	und	2	46,18	92,36
8	sinapi	2510	Rele Fotoeletrico 1000W/220	und	2	27,5	55
9	sinapi	3390	Ignitor P/ Lampada Vapor De Sodio / Vapor Metalico Ate 400W T . Partida 580 A 750V	und	2	24,41	48,82
10	sinapi	3749	Lampada Vapor Mercurio 250W	und	2	21	42
11	sinapi	1082	Reator P/ Lampada Vapor De Sodio 250W Uso Ext	und	2	104,68	209,36
12	sinapi	14646	Luminaria Calha Em Chapa Aco Sobrepor C/ 1 Lampada Fluorescente 40W (Completa, Incl. Reator Afp Partida Rapida 127V E Lampada)	und	1	48,62	48,62
13	sinapi	7555	Interruptor Simples Embutir 10A/250V C/Placa, Tipo Silentoque Pial Ou Equiv	und	1	5,92	5,92
14	sinapi	10569	Caixa De Passagem Octogonal 4" X 4" Fundo Movei, Em Chapa Galvanizada"	und	1	1,79	1,79
15	sinapi	2510	Rele Fotoeletrico 1000W/220V	und	2	27,5	55
16	sinapi	1022	Cabo De Cobre Isolamento Anti-Chama 0,6/1Kv 2,5Mm2 (1 Condutor) Tp Sintenax	M	150	1,83	274,5
17	sinapi	993	Cabo De Cobre Isolamento Anti-Chama 0,6/1Kv 1,5Mm2 (1 Condutor) Tp Sintenax Pirelli Ou Equiv	M	50	1,42	71
18	sinapi	2392	Disjuntor Tipo Nema, Tripolar 10 A 50A	und	3	56,79	170,37
19	ORSE	09294/ORSE	Disjuntor Termomagnético Tripolar 80 A Com Caixa Moldada 10 Ka	und	2	289,4	578,8
20	sinapi	2391	Disjuntor Termomagnetico Tripolar 125A	und	2	250,23	500,46
21	sinapi	20272	Quadro Metalico P/ Mont Eletro-Eletronico 48 X 38 X 22Cm Cemar Ou Equiv	und	2	186,21	372,42
22	sinapi	3279	Caixa Inspecao Concreto Pre Moldado Circular Com Tampa D = 60Cm H=60Cm	und	1	88,81	88,81
			SUB TOTAL				9.329,83

CP. 103	PONTO EMBUTIDO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MOTORES					unidade:	un
ITEM	BANCO	CÓDIGO	Descrição	un	quant	PREÇO unit. S/ BDI(R\$)	VALOR (R\$) S/BDI
1	SINAPI	00006111	SERVENTE	H	4	9,14	36,56
2	SINAPI	00002436	ELETRICISTA	H	4	15,95	63,8
3	SINAPI	00000337	Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m)	Kg	0,02	9,00	0,18
4	SINAPI	00001872	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1	1,48	1,48
5	SINAPI	91867	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") , PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	5	6,2	31
6	SINAPI	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4") , PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	un	2	7,87	15,74
7	SINAPI	00020111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	un	0,15	6,99	1,05
8	ORSE	10549	Encargos Complementares - Servente	H	4	3,55	14,2
9	ORSE	10552	Encargos Complementares - Eletricista	H	4	3,46	13,84
10	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	30	3,67	110,1
			SUB TOTAL				287,95

CP. 104	INSTALAÇÃO DE SIPSTEMA DE PROTEÇÃO DESCARGA ATMOSFÉRICA - SPDA					unidade:	un
ITEM	BANCO	CÓDIGO	Descrição	un	quant	PREÇO unit. S/ BDI(R\$)	VALOR (R\$) S/BDI
1	SINAPI	00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	8	11,98	95,84
2	SINAPI	00002436	ELETRICISTA	H	8	15,95	127,6
			SUB TOTAL				223,44