

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		
DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
Regularização de Subleito	m ²	13.332,91
Sub-base de solo estabilizado granulometricamente s/ mistura	m ³	1.953,14
Transporte local em rodov. Pavim. (Const.)	t.km	24.797,06
Transporte local em rodov não pavimentada (const.)	t.km	19.765,77
Base de Birta Graduada BC	m ³	1.847,85
Imprimação com CM-30, a taxa de 1,2 l/m ²	m ²	12.129,00
Pintura de Ligação com emulsão RR-2C, a taxa de 0,5 l/m ²	m ²	11.385,10
Revestimento em CBUQ (capa) - Concreto Betuminoso usinado a Quente	t	1.366,21
Transporte local em rodov. Pavim. (CBUQ)	t.km	15.984,68
Transporte local em rodov não pavimentada (CBUQ)	t.km	40.303,25
Aquisição de material betuminoso		
Concreto Usinado a Quente (CBUQ) CAP 50/70	t	0,00
Fornecimento de Asfalto diluido CM-30	t	14,55
Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	4,55
Transporte comercial de material betuminoso com caminhão distribuidor	t.km	43.416,37

REVISÕES						PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA		
Rev.	DESCRIÇÃO	EMITENTE	VERIFICAÇÃO	APROVAÇÃO		RODOVIA : ACESSO TRECHO: ENTR AL-105 / ACESSO AO POVOADO TABULEIRO EXTENSÃO : 1,60 km		
00	Emissão original				PROJETO BÁSICO	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO Resumo de Quantidade		
								8.6