MATERIAL BETUMINOSO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ESTAQUEAMENTO INICIAL	ESTAQUEAMENTO FINAL	EXTENSÃO (m)	LARGURA	ESPESSURA	ÁREA	MASSA (t)	VOLUME (t)		TAXA DE	UNIDADE	QUANTIDADE
Aquisição de Material Betuminoso CM - 30						12.129,00		14,55		1,20	t	14,55
Aquisição de Material Betuminoso RR - 1C						11.385,10		4,55		0,40	t	4,55
Aquisição de Material Betuminoso CAP 50/70								0,00		0,00%	t	0,00
Transporte com. material betuminoso												
> RR-1C								4,55				
> CM-30								14,55				
> CAP 50/70								0,00			t	19,10

REVISÕES				
Rev.	DESCRIÇÃO	EMITENTE	VERIFICAÇÃO	APROVAÇÃO
00	Emissão original			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA

RODOVIA : ACESSO
TRECHO: ENTR AL-105 / ACESSO AO POVOADO TABULEIRO
EXTENSÃO : 1.60 km

PROJETO BÁSICO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
Nota de Serviço

8.5.2