



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARICONHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

NOTA DE SERVIÇO PAVIMENTAÇÃO DE RUA EM PARALELEPÍPEDOS
RUA - PROJETADA - A, POVOADO MOXOTÓ, PARICONHA-AL

Lado Esquerdo			Eixo						Lado Direito		
BORDO_BASE			Estaca	Pontos Notáveis da Geometria Horizontal	Pontos Notáveis da Geometria Vertical	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	BORDO_BASE		
Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)							Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)
-3	293,375	-3	0+0,000	V0	V0	293,700	293,450	-0,250	3	293,375	-3
-3	294,281	-3	1+0,000			294,606	294,356	-0,250	3	294,281	-3
-3	295,321	-3	2+0,000			295,646	295,396	-0,250	3	295,321	-3
-3	295,851	-3	3+0,000			296,176	295,926	-0,250	3	295,851	-3
-3	296,187	-3	4+0,000			296,512	296,262	-0,250	3	296,187	-3
-3	296,312	-3	4+6,976	PI1	PI1	296,637	296,387	-0,250	3	296,312	-3
-3	296,235	-3	5+0,000			296,560	296,310	-0,250	3	296,235	-3
-3	296,051	-3	6+0,000			296,376	296,126	-0,250	3	296,051	-3
-3	295,608	-3	7+0,000			295,933	295,683	-0,250	3	295,608	-3
-3	294,840	-3	8+0,000			295,165	294,915	-0,250	3	294,840	-3
-3	294,656	-3	8+5,981	PI2	PI2	294,981	294,731	-0,250	3	294,656	-3
-3	293,788	-3	9+0,000			294,113	293,863	-0,250	3	293,788	-3
-3	292,452	-3	10+0,000			292,777	292,527	-0,250	3	292,452	-3
-3	291,803	-3	10+10,171	PI3	PI3	292,128	291,878	-0,250	3	291,803	-3
-3	291,253	-3	11+0,000			291,578	291,328	-0,250	3	291,253	-3
-3	290,424	-3	11+12,682	PI4	PI4	290,749	290,499	-0,250	3	290,424	-3
-3	289,858	-3	12+0,000			290,183	289,933	-0,250	3	289,858	-3
-3	288,370	-3	13+0,000			288,695	288,445	-0,250	3	288,370	-3
-3	287,245	-3	14+0,000			287,570	287,320	-0,250	3	287,245	-3
-3	286,589	-3	14+11,479	V5	V5	286,914	286,664	-0,250	3	286,589	-3