PREFEITURA MUNICIPAL DE PARICONHA- AL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: Município de Pariconha - AL **CNPJ: 35.634.435/0001-72** | **FOLHA Nº: 01/01**
OBRA: Pavimentação em Paralelepípedo | **DATA: 16/05/2018**
LOCAL: Rua Projetada "A" e"B" e Rua Simão Alves, ambas no Município de Pariconha/AL - Cep: 57.475-000 | **BDI/MATERIAL (%): 15,33** | **BDI/SERVIÇO (%): 27,46**
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: REGIÃO ALAGOAS 03/2018(SINAPI) DESONERADO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

DADOS CONTRATUAIS

FONTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	PREÇOS (R$)		
					UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	TOTAL
x	**1.0**	**SERVICOS PRELIMINARES**					**R$ 44.384,85**
COMP 2	1.1	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	und.	1,00	R$ 1.222,60	R$ 1.558,33	R$ 1.558,33
COMP 3	1.2	DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL EQUIPAMENTOS	und.	1,00	R$ 1.222,60	R$ 1.558,33	R$ 1.558,33
COMP 1	1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL/MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	und.	3,00	R$ 10.073,06	R$ 12.839,12	R$ 38.517,36
73847/001	1.4	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO / 1 LAV / 1 MIC / 4 CHUV; L=2,20M, COMP=6,20M ALT=2,50M, CHAPA AÇO NERV TRAPZ, FORRO C/ ISOL TERMO-ACUST, CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL, INCL INST ELETRIC/HIDRO-SANIT, EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA.	mês	3,00	R$ 394,53	R$ 502,87	R$ 1.508,60
74209/001	1.5	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	m²	3,00	R$ 324,87	R$ 414,08	R$ 1.242,24
x	**2.0**	**RUA PROJETADA "A"**					**R$ 181.978,45**
		PAVIMENTAÇÃO					
78472	**2.1**	SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE	m²	1749,00	R$ 0,29	R$ 0,37	R$ 646,49
74205/001	**2.2**	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A.CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATORESTEIRAS160HP)	m³	185,13	R$ 1,34	R$ 1,71	R$ 316,20
74034/001	**2.3**	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153 HP	m³	99,36	R$ 1,46	R$ 1,86	R$ 184,90
41721	**2.4**	COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL-PAVIMENTACAO URBANA	m³	99,36	R$ 2,68	R$ 3,42	R$ 339,41
74010/001	**2.5**	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP,CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8M3,PESO OPERACIONAL 11632KG	m³	85,77	R$ 1,52	R$ 1,94	R$ 166,17
95290	**2.6**	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL	m³ x km	200,00	R$ 1,71	R$ 2,18	R$ 435,91
79472	**2.7**	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	1749,00	R$ 0,41	R$ 0,52	R$ 914,00
94275	**2.8**	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	583,00	R$ 25,01	R$ 31,88	R$ 18.584,73
72799	**2.9**	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	m²	1749,00	R$ 71,83	R$ 91,55	R$ 160.128,85
83693	**2.10**	CAICAO EM MEIO-FIO	m²	75,79	R$ 2,71	R$ 3,45	R$ 261,79
x	**3.0**	**RUA PROJETADA "B"**					
		PAVIMENTAÇÃO					**R$ 33.370,39**
78472	**3.1**	SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE	m²	318,00	R$ 0,29	R$ 0,37	R$ 117,54
74205	**3.2**	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A.CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATORESTEIRAS160HP)	m³	25,91	R$ 1,34	R$ 1,71	R$ 44,25
74034	**3.3**	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153 HP	m³	4,59	R$ 1,46	R$ 1,86	R$ 8,54
41721	**3.4**	COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL-PAVIMENTACAO URBANA	m³	4,59	R$ 2,68	R$ 3,42	R$ 15,68
74010/001	**3.5**	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP,CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8M3,PESO OPERACIONAL 11632KG	m³	21,32	R$ 1,52	R$ 1,94	R$ 41,31
95290	**3.6**	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL	m³ x km	200,00	R$ 1,71	R$ 2,18	R$ 435,91
79472	**3.7**	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	318,00	R$ 0,41	R$ 0,52	R$ 166,18
94275	**3.8**	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	106,00	R$ 25,01	R$ 31,88	R$ 3.379,04
72799	**3.9**	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	m²	318,00	R$ 71,83	R$ 91,55	R$ 29.114,34
83693	**3.10**	CAICAO EM MEIO-FIO	m²	13,78	R$ 2,71	R$ 3,45	R$ 47,60
x	**4.0**	**RUA PROJETADA "C"**					
		PAVIMENTAÇÃO					**R$ 113.090,83**
78472	**4.1**	SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE	m²	1086,00	R$ 0,29	R$ 0,37	R$ 401,42
74205	**4.2**	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A.CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATORESTEIRAS160HP)	m³	118,14	R$ 1,34	R$ 1,71	R$ 201,78
74034	**4.3**	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153 HP	m³	37,37	R$ 1,46	R$ 1,86	R$ 69,54
41721	**4.4**	COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL-PAVIMENTACAO URBANA	m³	37,37	R$ 2,68	R$ 3,42	R$ 127,65
74010/001	**4.5**	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP,CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8M3,PESO OPERACIONAL 11632KG	m³	80,77	R$ 1,52	R$ 1,94	R$ 156,48
95290	**4.6**	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL	m³ x km	200,00	R$ 1,71	R$ 2,18	R$ 435,91
79472	**4.7**	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	1086,00	R$ 0,41	R$ 0,52	R$ 567,53
94275	**4.8**	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	362,00	R$ 25,01	R$ 31,88	R$ 11.539,74
72799	**4.9**	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	m²	1086,00	R$ 71,83	R$ 91,55	R$ 99.428,21
83693	**4.10**	CAICAO EM MEIO-FIO	m²	47,06	R$ 2,71	R$ 3,45	R$ 162,55
x	**6.0**	**APOIO**					**R$ 8.713,75**
Codevasf/Tabela Consultiva FEV 2018	**6.1**	DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO, TIPO HATCH 1.0FLEX, COMPLETO, COM SEGURO, COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E MANUTENÇÃO INCLUSO.	mês	3,00	R$ 2.278,82	R$ 2.904,58	R$ 8.713,75

TOTAL GERAL	**R$ 381.538,27**

Engenheiro Responsável