

NOTA DE SERVIÇO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
RUA 5 - POVOADO BRANCA, ATALAIA/AL

	Lado Esquerdo								Lado Direito				
Estaca	FIM_GUIA		BORDO_PISTA			Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	BORDO_PISTA			FIM_GUIA	
	Afast.	Cota	Afast.	Cota	(%)				Afast.	Cota	(%)	Afast.	Cota
4+0.000	-3.149	161.060	-3.000	160.910	-3.00	161.000	161.175	-0.175	3.000	160.910	-3.00	3.149	161.060
5+0.000	-3.149	160.960	-3.000	160.810	-3.00	160.900	160.965	-0.065	3.000	160.810	-3.00	3.149	160.960
6+0.000	-3.149	160.860	-3.000	160.710	-3.00	160.800	160.901	-0.101	3.000	160.710	-3.00	3.149	160.860
7+0.000	-3.149	160.760	-3.000	160.610	-3.00	160.700	160.868	-0.168	3.000	160.610	-3.00	3.149	160.760
8+0.000	-3.149	160.660	-3.000	160.510	-3.00	160.600	160.702	-0.102	3.000	160.510	-3.00	3.149	160.660
9+0.000	-3.149	160.560	-3.000	160.410	-3.00	160.500	160.437	0.063	3.000	160.410	-3.00	3.149	160.560
10+0.000	-3.149	160.341	-3.000	160.191	-3.00	160.281	160.253	0.028	3.000	160.191	-3.00	3.149	160.341
11+0.000	-3.149	159.885	-3.000	159.735	-3.00	159.825	159.748	0.077	3.000	159.735	-3.00	3.149	159.885
12+0.000	-3.149	159.310	-3.000	159.160	-3.00	159.250	159.197	0.053	3.000	159.160	-3.00	3.149	159.310
13+0.000	-3.149	158.735	-3.000	158.585	-3.00	158.675	158.676	-0.001	3.000	158.585	-3.00	3.149	158.735
14+0.000	-3.149	158.279	-3.000	158.129	-3.00	158.219	158.161	0.058	3.000	158.129	-3.00	3.149	158.279
15+0.000	-3.149	158.060	-3.000	157.910	-3.00	158.000	157.857	0.143	3.000	157.910	-3.00	3.149	158.060
16+0.000	-3.149	157.960	-3.000	157.810	-3.00	157.900	157.582	0.318	3.000	157.810	-3.00	3.149	157.960
17+0.000	-3.149	157.860	-3.000	157.710	-3.00	157.800	157.490	0.310	3.000	157.710	-3.00	3.149	157.860
18+0.000	-3.149	157.760	-3.000	157.610	-3.00	157.700	157.589	0.111	3.000	157.610	-3.00	3.149	157.760