

MEMÓRIA DE CÁLCULOProjeto: **Pavimentação rua Padre Cícero no Povoado Campo Alegre****RUA PADRE CÍCERO**
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO

Item 2.5.1

SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTA-ÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE

Comprimento	Largura	Total (m ²)
35	8,20	287,00

Total do Item	287,00
---------------	--------

Item 2.5.2

ESCAVACAO MECÂNICA CAMPO ABERTO EM SOLO, EXCETO ROCHA, ATÉ 2,00M PROFUND.

	Volume	Total (m ³)
Trecho 5	120,20	120,20

Obs: volume na tabela de cubação

Total do Item	120,20
---------------	--------

Item 2.5.3

CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 5,0 M³

Volume	Empolamento	Total (m ³)
120,20	25%	150,25

Obs: o volume é o item 2.1.3, multiplicado pelo fator de empolamento de 25%

Total do Item	150,25
---------------	--------

Item 2.5.4

TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL, DTM=10%

Volume	Distância (KM)	Total (m ³ xKM)
150,25	5,00	751,25

Total do Item	751,25
---------------	--------

Item 2.5.5

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA

	Comprimento	Largura	Total (m ²)
Trecho 5	35	8,50	297,50

Obs: a área nivelada é a largura da rua acrescida de 0,30m do meio fio de ambos os lados

Total do Item	297,50
---------------	--------

Item 2.5.6			
MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PREMOLDA-DO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUP. X FACE INF. X ALT. X COMP.),			

	Comprimento	Repetições	Total (m ²)
Trecho 5	35	2,00	77,00

Obs: comprimento da rua x2, pelos dois lados da rua

Total do Item	77,00
---------------	-------

Item.2.5.7			
PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM			

Quantidade	Total (m ²)
287,00	287,00

Obs: igual ao item 2.3.1

Total do Item	287,00
---------------	--------

Item 2.5.8			
PINTURA A BASE DE CAL E FIXADOR A BASE DE COLA, DUAS DEMAS (MEIO-FIO)			

Comprimento de meio fio	face superior	Altura	Total (m ²)
77,00	0,13	0,15	21,56

Total do Item	21,56
---------------	-------