

TABELAS DE VOLUMES - PAVIMENTAÇÃO ENTRE OS POVOADOS SÃO PEDRO I E II						
ESTACA	ÁREA CORTE	ÁREA ATERRO	VOL. CORTE	VOL. ATERRO	VOL. ATERRO ACUMULADO	VOL. CORTE ACUMULADO
00+0,000	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01+0,000	4,61	0,00	84,70	0,00	0,00	84,70
02+0,000	3,60	0,00	82,10	0,00	0,00	166,80
03+0,000	2,47	0,00	60,70	0,00	0,00	227,50
04+0,000	2,29	0,00	47,60	0,00	0,00	275,10
05+0,000	3,25	0,00	55,40	0,00	0,00	330,50
06+0,000	3,42	0,00	66,70	0,00	0,00	397,20
07+0,000	3,90	0,00	73,20	0,00	0,00	470,40
08+0,000	2,74	0,00	66,40	0,00	0,00	536,80
09+0,000	3,49	0,00	62,30	0,00	0,00	599,10
10+0,000	4,65	0,00	81,40	0,00	0,00	680,50
11+0,000	4,47	0,00	91,20	0,00	0,00	771,70
12+0,000	3,61	0,00	80,80	0,00	0,00	852,50
13+0,000	2,68	0,00	62,90	0,00	0,00	915,40
14+0,000	2,47	0,00	51,50	0,00	0,00	966,90
15+0,000	2,84	0,00	53,10	0,00	0,00	1020,00
16+0,000	3,37	0,00	62,10	0,00	0,00	1082,10
17+0,000	2,15	0,00	55,20	0,00	0,00	1137,30
18+0,000	3,41	0,00	55,60	0,00	0,00	1192,90
19+0,000	1,85	0,01	52,60	0,14	0,14	1245,50
20+0,000	2,08	0,01	39,30	0,26	0,39	1284,80
21+0,000	1,87	0,00	39,50	0,12	0,51	1324,30
22+0,000	4,03	0,00	59,00	0,00	0,51	1383,30
23+0,000	4,25	0,00	82,80	0,00	0,51	1466,10
24+0,000	3,41	0,00	76,60	0,00	0,51	1542,70
25+0,000	2,83	0,00	62,40	0,00	0,51	1605,10
TOTAL					0,51	1605,10