PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA - ALAGOAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

Objeto: OBRAS E SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTO A PARALELEPÍPEDO

Base: SINAP/AL NÃO DESONERADO - MARÇO/2018; BDI = 20,02%

Obra:OBRAS E SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA	PROJETO: Pavimentação da interligação nos povoados São Pedro I e II e diversas ruas no povoado Campo Alegre, em Jaramataia/AL Obs: Preço paralelo Sinapi: R$ 73,77. Preço paralelo Jaramataia R$ 58,90	BDI/serviço(%) 20,02 BDI/material(%) 14,02

LICITANTE:
ENDEREÇO:

ITEM	COD. SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇOS (R$)		
					UNIT. S/BDI	UNIT. C/ BDI	TOTAL
2.0		**SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO**					
2.5		**RUA PADRE CÍCERO**					**25.308,23**
2.5.1	78472	SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTA-ÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE	m²	287,00	0,33	0,40	114,80
2.5.2	79480	ESCAVACAO MECÂNICA CAMPO ABERTO EM SOLO, EXCETO ROCHA, ATÉ 2,00M PROFUND.	m³	120,20	2,00	2,40	288,48
2.5.3	74010/001	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 5,0 M³ E PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS	m³	150,25	1,55	1,86	279,47
2.5.4	95290	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL	m³ x km	751,25	1,73	2,08	1.562,60
2.5.5	79472	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	297,50	0,42	0,50	148,75
2.5.6	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	m	77,00	27,58	33,10	2.548,70
2.5.7	COMP. 4	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	m²	287,00	58,90	70,69	20.288,03
2.5.8	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	21,56	2,99	3,59	77,40
TOTAL							**25.308,23**