PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA - ALAGOAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

Objeto: OBRAS E SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTO A PARALELEPÍPEDO

Base: SINAP/AL NÃO DESONERADO - MARÇO/2018; BDI = 20,02%

Obra:OBRAS E SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA	PROJETO: Pavimentação da interligação nos povoados São Pedro I e II e diversas ruas no povoado Campo Alegre, em Jaramataia/AL Obs: Preço paralelo Sinapi: R$ 73,77. Preço paralelo Jaramataia R$ 58,90	BDI/serviço(%) 20,02 BDI/material(%) 14,02

LICITANTE:	
ENDEREÇO:	

ITEM	COD. SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇOS (R$)		
					UNIT. S/BDI	UNIT. C/ BDI	TOTAL
2.0		**SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO**					
2.4		**RUA SANTA LUZIA**					**407.965,29**
2.4.1	78472	SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTA-ÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE	m²	4.622,75	0,33	0,40	1.849,10
2.4.2	79480	ESCAVACAO MECÂNICA CAMPO ABERTO EM SOLO, EXCETO ROCHA, ATÉ 2,00M PROFUND.	m³	1.909,97	2,00	2,40	4.583,93
2.4.3	74010/001	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 5,0 M³ E PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS	m³	2.387,46	1,55	1,86	4.440,68
2.4.4	95290	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL	m³ x km	11.937,30	1,73	2,08	24.829,58
2.4.5	79472	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	4.876,03	0,42	0,50	2.438,02
2.4.6	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	m	1.262,03	27,58	33,10	41.773,19
2.4.7	COMP. 4	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	m²	4.622,75	58,90	70,69	326.782,20
2.4.8	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	353,37	2,99	3,59	1.268,60
TOTAL							**407.965,29**