

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM
RUA SÃO PEDRO, SÃO SEBASTIÃO/AL

Lado Esquerdo			Eixo						Lado Direito		
OFFSET			Estaca	Pontos Notáveis da Geometria Horizontal	Pontos Notáveis da Geometria Vertical	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	OFFSET		
Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)							Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)
-3.150	273.576	-3.00	0+0.000			273.671	273.891	-0.220	3.150	273.576	-3.00
-3.150	274.347	-3.00	1+0.000			274.442	274.442	0.000	3.150	274.347	-3.00
-3.150	274.883	-3.00	2+0.000			274.978	274.978	0.000	3.150	274.883	-3.00
-3.150	275.303	-3.00	3+0.000			275.398	275.398	0.000	3.150	275.303	-3.00
-3.150	275.566	-3.00	4+0.000			275.661	275.680	-0.020	3.150	275.566	-3.00
-3.150	275.666	-3.00	5+0.000			275.761	275.843	-0.083	3.150	275.666	-3.00
-3.150	275.766	-3.00	6+0.000			275.861	275.998	-0.137	3.150	275.766	-3.00
-3.150	275.792	-3.00	6+5.280			275.887	275.982	-0.095	3.150	275.792	-3.00
-3.150	275.866	-3.00	7+0.000			275.961	276.040	-0.080	3.150	275.866	-3.00
-3.150	275.966	-3.00	8+0.000			276.061	276.061	0.000	3.150	275.966	-3.00
-3.150	275.929	-3.00	8+7.541			276.023	275.998	0.025	3.150	275.929	-3.00
-3.150	275.867	-3.00	9+0.000			275.961	275.913	0.048	3.150	275.867	-3.00
-3.150	275.767	-3.00	10+0.000			275.862	275.862	0.000	3.150	275.767	-3.00
-3.150	275.612	-3.00	11+0.000			275.706	275.706	0.000	3.150	275.612	-3.00
-3.150	275.479	-3.00	12+0.000			275.573	275.583	-0.009	3.150	275.479	-3.00
-3.150	275.468	-3.00	12+1.650			275.563	275.563	0.000	3.150	275.468	-3.00

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM
RUA 1, SÃO SEBASTIÃO/AL

Lado Esquerdo			Eixo						Lado Direito		
OFFSET			Estaca	Pontos Notáveis da Geometria Horizontal	Pontos Notáveis da Geometria Vertical	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	OFFSET		
Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)							Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)
-3.150	275.779	-3.00	0+0.000			275.874	275.837	0.037	3.150	275.779	-3.00
-3.150	275.362	-3.00	1+0.000			275.456	275.456	0.000	3.150	275.362	-3.00
-3.150	275.222	-3.00	1+19.701			275.317	275.317	0.000	3.150	275.222	-3.00

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM
RUA 2, SÃO SEBASTIÃO/AL

Lado Esquerdo			Eixo						Lado Direito		
OFFSET			Estaca	Pontos Notáveis da Geometria Horizontal	Pontos Notáveis da Geometria Vertical	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	OFFSET		
Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)							Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)
-3.150	275.839	-3.00	0+0.000			275.934	275.889	0.045	3.150	275.839	-3.00
-3.150	275.206	-3.00	1+0.000			275.301	275.301	0.000	3.150	275.206	-3.00
-3.150	274.527	-3.00	2+0.000			274.621	274.621	0.000	3.150	274.527	-3.00
-3.150	274.260	-3.00	3+0.000			274.354	274.398	-0.043	3.150	274.260	-3.00
-3.150	273.993	-3.00	4+0.000			274.087	274.087	0.000	3.150	273.993	-3.00
-3.150	273.709	-3.00	4+19.521			273.804	273.804	0.000	3.150	273.709	-3.00

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM
RUA 3, SÃO SEBASTIÃO/AL

Lado Esquerdo			Eixo						Lado Direito		
OFFSET			Estaca	Pontos Notáveis da Geometria Horizontal	Pontos Notáveis da Geometria Vertical	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	OFFSET		
Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)							Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)
-3.150	276.072	-3.00	0+0.000			276.167	276.047	0.120	3.150	276.072	-3.00
-3.150	276.203	-3.00	1+0.000			276.297	276.165	0.132	3.150	276.203	-3.00
-3.150	276.304	-3.00	1+15.616			276.399	276.399	0.000	3.150	276.304	-3.00