

NOTA DE SERVIÇO PAVIMENTAÇÃO DE RUA EM PARALELEPÍEDOS
RUA LEONITA E RUA GENIPAPO, BARRA DE SÃO MIGUEL/AL

Estaca	Lado Esquerdo			Eixo				Lado Direito		
	OFFSET			Cota Sub-leito	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	OFFSET		
	Afast.	Cota	(%)					Afast.	Cota	(%)
0+0,000	-3,15	1,956	-3,00	10,064	2,050	2,150	-0,100	3,15	1,956	3,00
1+0,000	-3,15	1,856	-3,00	10,918	1,950	2,170	-0,220	3,15	1,856	3,00
2+0,000	-3,15	1,756	-3,00	11,771	1,850	2,100	-0,250	3,15	1,756	3,00
3+0,000	-3,15	1,656	-3,00	13,262	1,750	2,010	-0,260	3,15	1,656	3,00
4+0,000	-3,15	1,906	-3,00	14,753	2,000	2,000	0,000	3,15	1,906	3,00
5+0,000	-3,15	1,906	-3,00	16,242	2,000	2,000	0,000	3,15	1,906	3,00
6+0,000	-3,15	1,906	-3,00	17,733	2,000	2,000	0,000	3,15	1,906	3,00
7+0,000	-3,15	1,966	-3,00	18,833	2,060	2,060	0,000	3,15	1,966	3,00
8+0,000	-3,15	1,926	-3,00	19,933	2,020	2,020	0,000	3,15	1,926	3,00
9+0,000	-3,15	1,826	-3,00	21,136	1,920	1,920	0,000	3,15	1,826	3,00
10+0,000	-3,15	1,606	-3,00	22,339	1,700	1,700	0,000	3,15	1,606	3,00
11+0,000	-3,15	1,736	-3,00	23,542	1,830	1,830	0,000	3,15	1,736	3,00
11+15,090	-3,15	1,866	-3,00	24,745	1,960	1,960	0,000	3,15	1,866	3,00