



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DESONERADA - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

BDI 27,06% (SINAPI) ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA (%) 84,82
MENSALISTA = (%) 47,07

Data Base Agosto/2019

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	CUSTO (R\$)				
					UNITÁRIO	BDI	PREÇO COM BDI	TOTAL PARCIAL	TOTAL
		ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
1.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$ 93.599,55
1.1	COMP. 1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	mês	5,00	32.328,60	1.749,62	8.215,34	R\$ 41.076,72	
1.2	COMP. 2	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	mês	5,00	3.172,32	444,76	3.617,08	R\$ 18.085,40	
1.3	COMP. 3	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	und	1,00	4.640,32	1.255,67	5.895,99	R\$ 5.895,99	
1.4	COMP. 4	DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL EQUIPAMENTOS	und	1,00	4.640,32	1.255,67	5.895,99	R\$ 5.895,99	
1.5	10777/SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,5M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO	mês	5,00	584,73	158,23	742,96	R\$ 3.714,80	
1.6	Codevasf/Tabela Consultiva FEV 2019	DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO, TIPO GOL CONFORTLINE, 1.0FLEX, 12V, 5P	mês	5,00	2979,8	806,33	3.786,13	R\$ 18.930,65	
		RUAS							
2.0		SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 7.615,58
2.1	74209/SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	m²	10,80	316,12	85,54	401,66	R\$ 4.337,94	
2.2	78472/SINAPI	SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE	m²	10.985,16	0,34	0,09	0,43	R\$ 4.548,98	
3.0		TERRAPLENAGEM							R\$ 70.513,93
3.1	74205/001/SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRACTOR DE ESTEIRAS 160HP)	m³	684,40	1,42	0,38	1,80	R\$ 3.443,01	
3.2	74153/001/SINAPI	ESPALHAMENTO MECANIZADO(COM MOTONIVELADORA140HP)MATERIAL DE 1ªCATEGORIA	m³	30,87	0,20	0,05	0,25	R\$ 94,58	
3.3	94342/SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALASCOM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2016	m³	597,84	74,90	20,27	95,17	R\$ 54.810,81	
3.4	41721 SINAPI	COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL-PAVIMENTAÇÃO URBANA	m³	574,41	2,91	0,79	3,70	R\$ 2.038,13	
3.5	97912/ SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km)	M3XKM	3.741,80	2,16	0,58	2,74	R\$ 10.359,39	
4.0		PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS							R\$ 972.764,64
4.1	79472/SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR	m²	10.985,16	0,43	0,12	0,55	R\$ 12.501,00	
4.2	COMP 5	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	m²	10.985,16	57,52	10,48	68,00	R\$ 717.459,10	

[illegible]