

Estado: Alagoas-AL

Município: Porto Real do Colégio

2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						
2.1	74209/SINAPI	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	1,50	X	2,40	m²	3,60
2.2	78472/SINAPI	Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide				m²	1.547,20
			Rua	comp. (m)	Larg. (m)	Área (m²)	
			BALNEÁRIO RUA 1	309,44	5,00	1.547,20	
				Total		1.547,20	
		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO					
3.0		TERRAPLENAGEM					
3.1	74205/001/SINAPI	Escavacao mecanica e transporte em material de 1a categoria com uso exclusivo de trator sobre esteiras 153hp,dmt ate 50m				m³	97,41
Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.			Volume				
			BALNEÁRIO RUA 1	97,410			
			Total	97,41			
3.2	74153/001/SINAPI	Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material 1a. Categoria				m²	1,21
Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.			Rua	Área			
			BALNEÁRIO RUA 1	1,210			
			Total	1,21			
3.3	94342/SINAPI	Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016				m³	24,20
Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.			Rua	Volume			
				24,200			
			Total	24,20			
3.4	41721 SINAPI	Compactação mecanica c/ controle do gc>=95% do pn (areas) (c/moniveladora 140 hp e rolo compressor vibratorio 80 hp)				m³	24,20
Volume de Compactação de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.							
		Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3				m³	73,21
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.							
3.5	97912/ SINAPI	Transporte local com caminhao basculante 6 m³, rodovia pavimentada (para distancias até 10 km)				KMXM³	732,10
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.							
4.0	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO						
4.1	79472/SINAPI	Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura				m²	1.547,20
Obs.: Áreas da rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.							
4.2	COMP 5	Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3				m²	1.547,20
Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.							
4.3	94273/SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016. inclusive travamentos				m	618,88
			Rua	comp.	Lados	Extensão dos dois lados	
			BALNEÁRIO RUA 1	309,44 m	2,00	618,88	
				Total		618,88	
4.4	73548/SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ANCORAGEM DE MEIO FIO				m³	24,00
Volume de acordo com o projeto em anexo.							
4.5	COMP 6	LIMPEZA DA OBRA				m²	1.547,20
			RUA	comp. (m)	Larg. (m)	Área (m²)	
			BALNEÁRIO RUA 1	309,44	5,00	1.547,20	
				Total		1.547,20	