

Estado: Alagoas-AL

Município: Porto Real do Colégio

5.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					
5.1	78472/SINAPI	Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide				m²	1.552,65
Rua comp. (m) Larg. (m) Área (m²) BALNEÁRIO RUA 2 310,53 5,00 1.552,65 Total 1.552,65							
6.0		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO					
		TERRAPLENAGEM					
6.1	74205/001/SINAPI	Escavacao mecanica e transporte em material de 1a categoria com uso exclusivo de trator sobre esteiras 153hp,dmt ate 50m				m³	90,44
Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. Volume BALNEÁRIO RUA 2 90,440 Total 90,44							
6.2	74153/001/SINAPI	Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material ia. Categoria				m²	2,96
Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. Rua Área BALNEÁRIO RUA 2 2,960 Total 2,96							
6.3	94342/SINAPI	Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af 05/2016				m³	59,28
Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. Rua Volume BALNEÁRIO RUA 2 59,280 Total 59,28							
6.4	41721 SINAPI	Compactação mecanica c/ controle do gc>=95% do pn (areas) (c/moniveladora 140 hp e rolo compressor vibratorio 80 hp)				m³	59,28
Volume de Compactação de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.							
		Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3				m³	31,16
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.							
6.5	97912/ SINAPI	Transporte local com caminhao basculante 6 m³, rodovia pavimentada (para distancias até 10 km)				KMXM³	311,60
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.							
7.0		PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍEDO					
7.1	79472/SINAPI	Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura				m²	1.552,65
Obs.: Áreas da rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.							
7.2	COMP 5	Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3				m²	1.552,65
Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.							
7.3	94273/SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af 06/2016. inclusive travamentos				m	621,06
Rua comp. Lados Extensão dos dois lados BALNEÁRIO RUA 2 310,53 m 2,00 621,06 Total 621,06							
7.4	73548/SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ANCORAGEM DE MEIO FIO				m³	21,60
Volume de acordo com o projeto em anexo.							
7.5	COMP 6	LIMPEZA DA OBRA				m²	1.552,65
Rua comp. (m) Larg. (m) Área (m²) BALNEÁRIO RUA 2 310,53 5,00 1.552,65 Total 1.552,65							