

Estado: Alagoas-AL

Município: Porto Real do Colégio

8.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					
8.1	78472/SINAPI	Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide				m²	1.645,65
			Rua	comp. (m)	Larg. (m)	Área (m²)	
			BALNEÁRIO RUA 3	329,13	5,00	1.645,65	
				Total		1.645,65	
9.0		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO					
		TERRAPLENAGEM					
9.1	74205/001/SINAPI	Escavacao mecanica e transporte em material de la categoria com uso exclusivo de trator sobre esteiras 153hp,dmt ate 50m				m³	176,61
Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.			Volume				
			BALNEÁRIO RUA 3	176,610			
			Total	176,61			
9.2	74153/001/SINAPI	Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material 1a. Categoria				m²	5,35
Area de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.			Rua	Área			
			BALNEÁRIO RUA 3	5,350			
			Total	5,35			
9.3	94342/SINAPI	Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af 05/2016				m³	105,44
Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.			Rua	Volume			
			BALNEÁRIO RUA 3	105,440			
			Total	105,44			
9.4	41721 SINAPI	Compactação mecanica c/ controle do gc>=95% do pn (areas) (c/moniveladora 140 hp e rolo compressor vibratorio 80 hp)				m³	105,44
Volume de Compactação de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.							
		Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3				m³	71,17
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.							
9.5	97912/ SINAPI	Transporte local com caminhao basculante 6 m³, rodovia pavimentada (para distancias até 10 km)				KMXM³	711,70
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.							
10.0		PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO					
10.1	79472/SINAPI	Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura				m²	1.645,65
Obs.: Áreas da rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.							
10.2	COMP 5	Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3				m²	1.645,65
Area de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.							
10.3	94273/SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af 06/2016. inclusive travamentos				m	658,26
			Rua	comp.	Lados	Extensão dos dois lados	
			BALNEÁRIO RUA 3	329,13 m	2,00	658,26	
				Total		658,26	
10.4	73548/SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ANCORAGEM DE MEIO FIO				m³	29,70
Volume de acordo com o projeto em anexo.							
10.5	COMP 6	LIMPEZA DA OBRA				m²	1.645,65
			Rua	comp. (m)	Larg. (m)	Área (m²)	
			BALNEÁRIO RUA 3	329,13	5,00	1.645,65	
				Total		1.645,65	