

Estado: Alagoas-AL

Município: Porto Real do Colégio

11.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					
11.1	78472/SINAPI	Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide				m²	1.809,35
			Rua	comp. (m)	Larg. (m)	Área (m²)	
			BALNEÁRIO RUA 4	361,87	5,00	1.809,35	
				Total		1.809,35	
		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO					
12.0		TERRAPLENAGEM					
12.1	74205/001/SI NAPI	Escavacao mecanica e transporte em material de la categoria com uso exclusivo de trator sobre esteiras 153hp,dmt ate 50m				m³	78,10
Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.			Volume				
			BALNEÁRIO RUA 4	78,100			
			Total	78,10			
12.2	74153/001/SI NAPI	Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material 1a. Categoria				m²	10,57
Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.			Rua	Área			
			BALNEÁRIO RUA 4	10,570			
			Total	10,57			
12.3	94342/SINAPI	Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af 05/2016				m³	211,48
Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.			Rua	Volume			
			BALNEÁRIO RUA 4	211,480			
			Total	211,48			
12.4	41721 SINAPI	Compactação mecanica c/ controle do gc>=95% do pn (areas) (c/moniveladora 140 hp e rolo compressor vibratorio 80 hp)				m³	211,48
Volume de Compactação de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.							
		Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3				m³	133,38
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.							
12.6	97912/ SINAPI	Transporte local com caminhao basculante 6 m³, rodovia pavimentada (para distancias até 10 km)				KMXM³	1.333,80
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.							
13.0		PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍEDO					
13.1	79472/SINAPI	Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura				m²	1.809,35
Obs.: Áreas da rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.							
13.2	COMP 5	Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3				m²	1.809,35
Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.							
13.3	94273/SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af 06/2016. inclusive travamentos				m	85,00
			Rua	comp.	Lados	Extensão dos dois lados	
			BALNEÁRIO RUA 4	361,87 m	2,00	723,74	
				Total		723,74	
13.4	73548/SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ANCORAGEM DE MEIO FIO				m³	38,40
Volume de acordo com o projeto em anexo.							
13.5	COMP 6	LIMPEZA DA OBRA				m²	1.809,35
			Rua	comp. (m)	Larg. (m)	Área (m²)	
			BALNEÁRIO RUA 4	361,87	5,00	1.809,35	
				Total		1.809,35	