

Estado: Alagoas-AL

Município: Porto Real do Colégio

14.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					
14.1	74209/SINAPI	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	1,50	X	2,40	m²	3,60
14.2	78472/SINAPI	Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide				m²	1.482,53
Rua comp. (m) Larg. (m) Área (m²) CARNAÍBA DE BAIXO RUA 1 269,55 5,50 1.482,53 Total 1.482,53							
15.0		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO					
		TERRAPLENAGEM					
15.1	74205/001/SINAPI	Escavação mecânica e transporte em material de la categoria com uso exclusivo de trator sobre esteiras 153hp,dmt ate 50m				m³	105,46
Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. CARNAÍBA DE BAIXO RUA 1 Total Volume 105,460 105,46							
15.2	74153/001/SINAPI	Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material 1a. Categoria				m²	2,89
Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. CARNAÍBA DE BAIXO RUA 1 Total Rua Área 2,890 2,89							
15.3	94342/SINAPI	Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af 05/2016				m³	52,20
Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. CARNAÍBA DE BAIXO RUA 1 Total Rua Volume 52,200 52,20							
15.4	41721 SINAPI	Compactação mecânica c/ controle do gc>=95% do pn (areas) (c/moniveladora 140 hp e rolo compressor vibratorio 80 hp)				m³	52,20
Volume de Compactação de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.							
		Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3				m³	53,26
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.							
15.5	97912/ SINAPI	Transporte local com caminhao basculante 6 m³, rodovia pavimentada (para distancias até 10 km)				KMXM³	532,60
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.							
16.0		PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍEDO					
16.1	79472/SINAPI	Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura				m²	1.482,53
Obs.: Áreas da rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.							
16.2	COMP 5	Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3				m²	1.482,53
Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.							
16.3	94273/SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af 06/2016. inclusive travamentos				m	77,74
Rua comp. Lados Extensão dos dois lados CARNAÍBA DE BAIXO RUA 1 269,55 m 2,00 539,10 Total 539,10							
16.4	73548/SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ANCORAGEM DE MEIO FIO				m³	18,40
Volume de acordo com o projeto em anexo.							
16.5	COMP 6	LIMPEZA DA OBRA				m²	1.482,53
Rua comp. (m) Larg. (m) Área (m²) CARNAÍBA DE BAIXO RUA 1 269,55 5,50 1.482,53 Total 1.482,53							