

Estado: Alagoas-AL

Município: Porto Real do Colégio

17.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					
17.1	78472/SINAPI	Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide				m²	456,12
Rua comp. (m) Larg. (m) Área (m²) CARNAÍBA DE BAIXO RUA 2 82,93 5,50 456,12 Total 456,12							
18.0		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO					
18.0		TERRAPLENAGEM					
18.1	74205/001/SINAPI	Escavacao mecanica e transporte em material de la categoria com uso exclusivo de trator sobre esteiras 153hp,dmt ate 50m				m³	35,77
Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. CARNAÍBA DE BAIXO RUA 2 Total Volume 35,770 35,77							
18.2	74153/001/SINAPI	Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material 1a. Categoria				m²	2,10
Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. CARNAÍBA DE BAIXO RUA 2 Total Rua Área 2,100 2,10							
18.3	94342/SINAPI	Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af 05/2016				m³	40,45
Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. CARNAÍBA DE BAIXO RUA 2 Total Rua Volume 40,450 40,45							
18.4	41721 SINAPI	Compactação mecanica c/ controle do gc>=95% do pn (areas) (c/moniveladora 140 hp e rolo compressor vibratorio 80 hp)				m³	40,45
Volume de Compactação de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.							
		Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3				m³	4,68
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.							
18.5	97912/ SINAPI	Transporte local com caminhao basculante 6 m³, rodovia pavimentada (para distancias até 10 km)				KMXM³	46,80
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.							
19.0		PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍEDO					
19.1	79472/SINAPI	Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura				m²	456,12
Obs.: Áreas da rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.							
19.2	COMP 5	Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3				m²	456,12
Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.							
19.3	94273/SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af 06/2016. inclusive travamentos				m	205,00
Rua comp. Lados Extensão dos dois lados CARNAÍBA DE BAIXO RUA 2 82,93 m 2,00 165,86 Total 165,86							
19.4	73548/SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ANCORAGEM DE MEIO FIO				m³	10,60
Volume de acordo com o projeto em anexo.							
19.5	COMP 6	LIMPEZA DA OBRA				m²	456,12
Rua comp. (m) Larg. (m) Área (m²) CARNAÍBA DE BAIXO RUA 2 82,93 5,50 456,12 Total 456,12							