

Estado: Alagoas-AL

Município: Porto Real do Colégio

20.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					
20.1	78472/SINAPI	Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide				m²	315,26
Rua comp. (m) Larg. (m) Área (m²) CARNAÍBA DE BAIXO RUA3 57,32 5,50 315,26 Total 315,26							
21.0		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO					
21.0		TERRAPLENAGEM					
21.1	74205/001/SINAPI	Escavacao mecanica e transporte em material de la categoria com uso exclusivo de trator sobre esteiras 153hp,dmt ate 50m				m³	11,26
Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. CARNAÍBA DE BAIXO RUA3 Total 11,26							
21.2	74153/001/SINAPI	Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material 1a. Categoria				m²	0,88
Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. CARNAÍBA DE BAIXO RUA3 Total 0,88							
21.3	94342/SINAPI	Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016				m³	10,97
Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. CARNAÍBA DE BAIXO RUA3 Total 10,97							
21.4	41721 SINAPI	Compactação mecanica c/ controle do gc>=95% do pn (areas) (c/moniveladora 140 hp e rolo compressor vibratorio 80 hp)				m³	10,97
Volume de Compactação de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.							
		Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3				m³	0,29
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.							
21.5	97912/ SINAPI	Transporte local com caminhao basculante 6 m³, rodovia pavimentada (para distancias até 10 km)				KMXM³	2,90
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.							
22.0		PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍEDO					
22.1	79472/SINAPI	Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura				m²	315,26
Obs.: Áreas da rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.							
22.2	COMP 5	Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3				m²	315,26
Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.							
22.3	94273/SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016. inclusive travamentos				m	114,64
Rua comp. Lados Extensão dos dois lados CARNAÍBA DE BAIXO RUA3 57,32 m 2,00 114,64 Total 114,64							
22.4	73548/SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ANCORAGEM DE MEIO FIO				m³	3,60
Volume de acordo com o projeto em anexo.							
22.5	COMP 6	LIMPEZA FINAL DA OBRA				m³	315,26
Rua comp. (m) Larg. (m) Área (m²) CARNAÍBA DE BAIXO RUA3 57,32 5,50 315,26 Total 315,26							