

Estado: Alagoas-AL

Município: Porto Real do Colégio

23.0								SERVIÇOS PRELIMINARES			
23.1	74209/SINAPI	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	1,50	X	2,40	m²	3,60				
23.2	78472/SINAPI	Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide				m²	1.695,65				
			Rua	comp. (m)	Larg. (m)	Área (m²)					
			CARNAÍBA DE CIMA RUA 1	308,30	5,50	1.695,65					
				Total		1.695,65					
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO											
TERRAPLENAGEM											
24.1	74205/001/SINAPI	Escavacao mecanica e transporte em material de la categoria com uso exclusivo de trator sobre esteiras 153hp,dmt ate 50m				m³	71,53				
Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.			Volume								
			CARNAÍBA DE CIMA RUA 1	71,530							
			Total	71,53							
24.2	74153/001/SINAPI	Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material 1a. Categoria				m²	3,52				
Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.			Rua	Área							
			CARNAÍBA DE CIMA RUA 1	3,520							
			Total	3,52							
24.3	94342/SINAPI	Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af 05/2016				m³	70,25				
Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.			Rua	Volume							
			CARNAÍBA DE CIMA RUA 1	70,250							
			Total	70,25							
24.4	41721 SINAPI	Compactação mecanica c/ controle do gc>=95% do pn (areas) (c/moniveladora 140 hp e rolo compressor vibratorio 80 hp)				m³	70,25				
Volume de Compactação de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.											
		Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3				m³	1,28				
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.											
24.5	97912/ SINAPI	Transporte local com caminhao basculante 6 m³, rodovia pavimentada (para distancias até 10 km)				KMXM³	12,80				
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.											
25.0								PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍDEDO			
25.1	79472/SINAPI	Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura				m²	1.695,65				
Obs.: Áreas da rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.											
25.2	COMP 5	Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3				m²	1.695,65				
Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.											
25.3	94273/SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af 06/2016. inclusive travamentos				m	616,60				
			Rua	comp.	Lados	Extensão dos dois lados					
			CARNAÍBA DE CIMA RUA 1	308,30 m	2,00	616,60					
				Total		616,60					
25.4	73548/SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ANCORAGEM DE MEIO FIO				m³	22,80				
Volume de acordo com o projeto em anexo.											
25.5	COMP 6	LIMPEZA DA OBRA				m²	1.695,65				
			Rua	comp. (m)	Larg. (m)	Área (m²)					
			CARNAÍBA DE CIMA RUA 1	308,30	5,50	1.695,65					
				Total		1.695,65					
26.0								VALA DE DRENAGEM SUPERFICIAL			
26.1	98572/SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E=5CM. AF 06/2018				m²	1,40				
			Rua	Comp. (m)	Larg (m)	Quant.					
			CARNAÍBA DE CIMA RUA 1	1,40	0,50	2,00					
				TOTAL		1,40					