

Estado: Alagoas-AL

Município: Porto Real do Colégio

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |       |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------|--------|
| <b>27.0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |       |        |
| 27.1                                                                                                                                                                                                                                                                         | 78472/SINAPI     | Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide                                                                                                                                                   |  |  |  | m²    | 480,76 |
| <div> <div>Rua</div> <div>comp. (m)</div> <div>Larg. (m)</div> <div>Área (m²)</div> </div> <div> <div>CARNAÍBA DE CIMA RUA 2</div> <div>87,41</div> <div>5,50</div> <div>480,76</div> </div> <div> <div>Total</div> <div></div> <div></div> <div>480,76</div> </div>         |                  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |       |        |
| <b>28.0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | <b>SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | <b>TERRAPLENAGEM</b>                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |       |        |
| 28.1                                                                                                                                                                                                                                                                         | 74205/001/SINAPI | Escavacao mecanica e transporte em material de la categoria com uso exclusivo de trator sobre esteiras 153hp,dmt ate 50m                                                                                                                     |  |  |  | m³    | 17,82  |
| <div> <div>Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.</div> <div>CARNAÍBA DE CIMA RUA 2</div> <div>Total</div> </div> <div> <div>Volume</div> <div>17,820</div> <div>17,82</div> </div>                                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |       |        |
| 28.2                                                                                                                                                                                                                                                                         | 74153/001/SINAPI | Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material 1a. Categoria                                                                                                                                                                   |  |  |  | m²    | 1,39   |
| <div> <div>Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.</div> <div>CARNAÍBA DE CIMA RUA 2</div> <div>Total</div> </div> <div> <div>Rua</div> <div>Área</div> <div>1,390</div> <div>1,39</div> </div>                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |       |        |
| 28.3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 94342/SINAPI     | Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af 05/2016                                                                                                                                                            |  |  |  | m³    | 23,57  |
| <div> <div>Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.</div> <div>CARNAÍBA DE CIMA RUA 2</div> <div>Total</div> </div> <div> <div>Rua</div> <div>Volume</div> <div>23,570</div> <div>23,57</div> </div>                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |       |        |
| 28.4                                                                                                                                                                                                                                                                         | 41721 SINAPI     | Compactação mecanica c/ controle do gc>=95% do pn (areas) (c/moniveladora 140 hp e rolo compressor vibratorio 80 hp)                                                                                                                         |  |  |  | m³    | 23,57  |
| <div> <div>Volume de Compactação de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.</div> <div>CARNAÍBA DE CIMA RUA 2</div> <div>Total</div> </div> <div> <div>Rua</div> <div>Volume</div> <div>23,570</div> <div>23,57</div> </div>                        |                  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3                                                                                                                                                                                            |  |  |  | m³    | 5,75   |
| <div> <div>Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.</div> <div>CARNAÍBA DE CIMA RUA 2</div> <div>Total</div> </div> <div> <div>Rua</div> <div>Volume</div> <div>5,750</div> <div>5,75</div> </div>                            |                  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |       |        |
| 28.5                                                                                                                                                                                                                                                                         | 97912/ SINAPI    | Transporte local com caminhao basculante 6 m³, rodovia pavimentada ( para distancias até 10 km )                                                                                                                                             |  |  |  | KMXM³ | 57,50  |
| <div> <div>Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.</div> <div>CARNAÍBA DE CIMA RUA 2</div> <div>Total</div> </div> <div> <div>Rua</div> <div>Volume</div> <div>57,500</div> <div>57,50</div> </div>                          |                  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |       |        |
| <b>29.0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | <b>PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍEDO</b>                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |       |        |
| 29.1                                                                                                                                                                                                                                                                         | 79472/SINAPI     | Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura                                                                                                                                                                               |  |  |  | m²    | 480,76 |
| <div> <div>Obs.: Áreas da rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.</div> <div>CARNAÍBA DE CIMA RUA 2</div> <div>Total</div> </div> <div> <div>Rua</div> <div>Área</div> <div>480,760</div> <div>480,76</div> </div>                          |                  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |       |        |
| 28.2                                                                                                                                                                                                                                                                         | COMP 5           | Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3                                                                                                                                   |  |  |  | m²    | 480,76 |
| <div> <div>Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.</div> <div>CARNAÍBA DE CIMA RUA 2</div> <div>Total</div> </div> <div> <div>Rua</div> <div>Área</div> <div>480,760</div> <div>480,76</div> </div>                                                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |       |        |
| 28.3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 94273/SINAPI     | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af 06/2016. inclusive travamentos |  |  |  | m     | 174,82 |
| <div> <div>Rua</div> <div>comp.</div> <div>Lados</div> <div>Extensão dos dois lados</div> </div> <div> <div>CARNAÍBA DE CIMA RUA 2</div> <div>87,41 m</div> <div>2,00</div> <div>174,82</div> </div> <div> <div>Total</div> <div></div> <div></div> <div>174,82</div> </div> |                  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |       |        |
| 28.4                                                                                                                                                                                                                                                                         | 73548/SINAPI     | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ANCORAGEM DE MEIO FIO                                                                                                                          |  |  |  | m³    | 6,00   |
| <div> <div>Volume de acordo com o projeto em anexo.</div> <div>CARNAÍBA DE CIMA RUA 2</div> <div>Total</div> </div> <div> <div>Rua</div> <div>Volume</div> <div>6,000</div> <div>6,00</div> </div>                                                                           |                  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |       |        |
| 28.5                                                                                                                                                                                                                                                                         | COMP 6           | LIMPEZA DA OBRA                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  | m²    | 480,76 |
| <div> <div>Rua</div> <div>comp. (m)</div> <div>Larg. (m)</div> <div>Área (m²)</div> </div> <div> <div>CARNAÍBA DE CIMA RUA 2</div> <div>87,41</div> <div>5,50</div> <div>480,76</div> </div> <div> <div>Total</div> <div></div> <div></div> <div>480,76</div> </div>         |                  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |       |        |