



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARANA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DESONERADA - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

BDI 27,06% (SINAPI) ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA (%) 84,82
MENSALISTA = (%) 47,07

Data Base Agosto/2019

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	CUSTO (R\$)				
					UNITÁRIO	BDI	PREÇO COM BDI	TOTAL PARCIAL	TOTAL
		ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
1.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$ 93.599,55
1.1	COMP. 1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	mês	5,00	32328,60	1.749,62	8215,34	41.076,72	
1.2	COMP. 2	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	mês	5,00	3.172,32	444,76	3.617,08	18.085,40	
1.3	COMP. 3	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	und	1,00	4640,32	1.255,67	5895,99	5.895,99	
1.4	COMP. 4	DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL EQUIPAMENTOS	und	1,00	4.640,32	1.255,67	5.895,99	5.895,99	
1.5	10777/SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,5M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO	mês	5,00	584,73	158,23	742,96	3.714,80	
1.6	Codevasf/Tabela Consultiva FEV 2019	DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO, TIPO GOL CONFORTLINE, 1.0FLEX, 12V, 5P	mês	5,00	2979,8	806,33	3.786,13	R\$ 18.930,65	
		RUAS							
2.0		SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 8.405,90
2.1	74209/SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	m²	7,20	316,12	85,54	401,66	2.891,96	
2.2	78472/SINAPI	SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE	m²	12.823,12	0,34	0,09	0,43	5.513,94	
3.0		TERRAPLENAGEM							R\$ 81.626,73
3.1	74205/001/SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP)	m³	2.390,29	1,42	0,38	1,80	4.302,53	
3.2	74153/001/SINAPI	ESPALHAMENTO MECANIZADO(COM MOTONIVELADORA140HP)MATERIAL DE 1ªCATEGORIA	m³	13,21	0,20	0,05	0,25	3,31	
3.3	94342/SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALASCOM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2016	m³	165,95	74,90	20,27	95,17	15.793,74	
3.4	41721 SINAPI	COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL-PAVIMENTAÇÃO URBANA	m³	167,95	2,91	0,79	3,70	621,42	
3.5	97912/ SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km)	M3XKM	22.228,37	2,16	0,58	2,74	60.905,73	
4.0		PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS							R\$ 1.111.343,98
4.1	79472/SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR	m²	12.823,12	0,43	0,12	0,55	7.052,72	
4.2	COMP 5	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARG-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	m²	12.823,12	57,52	10,48	68,00	871.972,16	

4.3	94273/SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	4.171,50	30,27	8,19	38,46	160.435,87	
4.4	88629/SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	m³	124,80	414,49	112,16	526,65	65.725,92	
4.5	COMP 6	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	m²	12.251,86	0,39	0,11	0,50	6.157,31	
TOTAL									R\$ 1.294.976,16