

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PARALELEPÍDEDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PRAÇA FREI DAMIÃO

Estado: Alagoas-AL
Município: Taquarana

2.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.1	74209/SINAPI	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	1,50	X	2,40	m²	3,60
2.2	78472/SINAPI	Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide				m²	2.078,82
Rua comp. (m) Larg. (m) Área (m²) PRAÇA FREI DAMIÃO TRECHO 01 PRAÇA FREI DAMIÃO TRECHO 02 PRAÇA FREI DAMIÃO TRECHO 03 Total 212,35 48,82 85,30 2.078,82							
3.0		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO					
		TERRAPLENAGEM					
3.1	74205/001/SIN API	Escavacao mecanica e transporte em material de 1a categoria com uso exclusivo de trator sobre esteiras 153hp,dmt ate 50m				m³	375,63
Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. Rua Volume PRAÇA FREI DAMIÃO TRECHO 01 PRAÇA FREI DAMIÃO TRECHO 02 PRAÇA FREI DAMIÃO TRECHO 03 Total 192,368 48,039 135,222 375,63							
3.2	74153/001/SIN API	Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material 1a. Categoria				m²	0,03
Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. Rua Área PRAÇA FREI DAMIÃO TRECHO 01 PRAÇA FREI DAMIÃO TRECHO 02 PRAÇA FREI DAMIÃO TRECHO 03 Total 0,026 - - 0,03							
3.3	94342/SINAPI	Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016				m³	0,27
Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. Rua Volume PRAÇA FREI DAMIÃO TRECHO 01 PRAÇA FREI DAMIÃO TRECHO 02 PRAÇA FREI DAMIÃO TRECHO 03 Total 0,27 0,00 - 0,27							
3.4	41721 SINAPI	Compactação mecanica c/ controle do gc>=95% do pn (areas) (c/moniveladora 140 hp e rolo compressor vibratorio 80 hp)				m³	0,27
Volume de Compactação de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.							
		Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3				m³	375,36
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.							
3.5	97912/ SINAPI	Transporte local com caminhao basculante 6 m³, rodovia pavimentada (para distancias até 10 km)				KMXM³	3.753,59
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.							
4.0		PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍDEDO					
4.1	79472/SINAPI	Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura				m²	2.078,82
Obs.: Áreas da rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.							
4.2	COMP 5	Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3				m²	2.078,82
Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.							
4.3	94273/SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016. inclusive travamentos				m	692,94
Rua comp. Lados Extensão dos dois lados PRAÇA FREI DAMIÃO TRECHO 01 PRAÇA FREI DAMIÃO TRECHO 02 PRAÇA FREI DAMIÃO TRECHO 03 Total 212,35 m 48,82 m 85,30 m 692,94							
4.4	73548/SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ANCORAGEM DE MEIO FIO				m³	4,80
Volume de acordo com o projeto em anexo.							
4.5	COMP 6	LIMPEZA DA OBRA				m²	2.078,82
RUA comp. (m) Larg. (m) Área (m²) PRAÇA FREI DAMIÃO TRECHO 01 PRAÇA FREI DAMIÃO TRECHO 02 PRAÇA FREI DAMIÃO TRECHO 03 Total 212,35 48,82 85,30 2.078,82							