

Estado: Alagoas-AL
Município: Taquarana

5.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					
5.1	74209/SINAPI	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	1,50	X	2,40	m²	3,60
5.2	78472/SINAPI	Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide				m²	1.795,26
			Rua	comp. (m)	Larg. (m)	Área (m²)	
			PRAÇA OLHO D'ÁGUA LUIZ CARLOS TRECHO 01	179,25	6,00	1.075,50	
			PRAÇA OLHO D'ÁGUA LUIZ CARLOS TRECHO 02	80,57	6,00	483,42	
			PRAÇA OLHO D'ÁGUA LUIZ CARLOS TRECHO 03	39,39	6,00	236,34	
			Total			1.795,26	
		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO					
6.0		TERRAPLENAGEM					
6.1	74205/001/SINAPI	Escavacao mecanica e transporte em material de 1a categoria com uso exclusivo de trator sobre esteiras 153hp,dmt ate 50m				m³	240,00
Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.			Volume				
			PRAÇA OLHO D'ÁGUA LUIZ CARLOS TRECHO 01	146,630			
			PRAÇA OLHO D'ÁGUA LUIZ CARLOS TRECHO 02	58,579			
			PRAÇA OLHO D'ÁGUA LUIZ CARLOS TRECHO 03	34,789			
			Total	240,00			
6.2	74153/001/SINAPI	Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material ia. Categoria				m²	0,22
Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.			Rua	Área			
			PRAÇA OLHO D'ÁGUA LUIZ CARLOS TRECHO 01	0,212			
			PRAÇA OLHO D'ÁGUA LUIZ CARLOS TRECHO 02	0,012			
			PRAÇA OLHO D'ÁGUA LUIZ CARLOS TRECHO 03	-			
			Total	0,22			
6.3	94342/SINAPI	Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016				m³	3,64
Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.			Rua	Volume			
			PRAÇA OLHO D'ÁGUA LUIZ CARLOS TRECHO 01	3,401			
			PRAÇA OLHO D'ÁGUA LUIZ CARLOS TRECHO 02	0,240			
			PRAÇA OLHO D'ÁGUA LUIZ CARLOS TRECHO 03	-			
			Total	3,64			
6.4	41721 SINAPI	Compactação mecanica c/ controle do gc>=95% do pn (areas) (c/moniveladora 140 hp e rolo compressor vibratorio 80 hp)				m³	3,64
Volume de Compactação de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.							
		Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3				m³	236,36
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.							
6.5	97912/ SINAPI	Transporte local com caminhao basculante 6 m³, rodovia pavimentada (para distancias até 10 km)				KMXM³	2.363,57
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.							
7.0		PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍEDO					
7.1	79472/SINAPI	Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura				m²	1.795,26
Obs.: Áreas da rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.							
7.2	COMP 5	Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3				m²	1.795,26
Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.							
7.3	94273/SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016. inclusive travamentos				m	598,42
			Rua	comp.	Lados	Extensão dos dois lados	
			PRAÇA OLHO D'ÁGUA LUIZ CARLOS TRECHO 01	179,25 m	2,00	358,50	
			PRAÇA OLHO D'ÁGUA LUIZ CARLOS TRECHO 02	80,57 m	2,00	161,14	
			PRAÇA OLHO D'ÁGUA LUIZ CARLOS TRECHO 03	39,39 m	2,00	78,78	
			Total			598,42	
7.4	73548/SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ANCORAGEM DE MEIO FIO				m³	19,20
Volume de acordo com o projeto em anexo.							
7.5	COMP 6	LIMPEZA DA OBRA				m²	1.795,26
			Rua	comp. (m)	Larg. (m)	Área (m²)	
			PRAÇA OLHO D'ÁGUA LUIZ CARLOS TRECHO 01	179,25	6,00	1.075,50	
			PRAÇA OLHO D'ÁGUA LUIZ CARLOS TRECHO 02	80,57	6,00	483,42	
			PRAÇA OLHO D'ÁGUA LUIZ CARLOS TRECHO 03	39,39	6,00	236,34	
			Total			1.795,26	