

Estado: Alagoas-AL
Município: Taquarana

11.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					
11.1	78472/SINAPI	Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide				m²	1.158,30
Rua ANACLETO RICARDO TRECHO 01 ANACLETO RICARDO TRECHO 02 Total comp. (m) 97,84 95,21 Larg. (m) 6,00 6,00 Área (m²) 587,04 571,26 1.158,30							
12.0		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO					
		TERRAPLENAGEM					
12.1	74205/001/SINAPI	Escavacao mecanica e transporte em material de la categoria com uso exclusivo de trator sobre esteiras 153hp.dmt ate 50m				m³	269,38
Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. ANACLETO RICARDO TRECHO 01 ANACLETO RICARDO TRECHO 02 Total Volume 186,574 82,810 269,38							
12.2	74153/001/SINAPI	Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material 1a. Categoria				m²	0,58
Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. ANACLETO RICARDO TRECHO 01 ANACLETO RICARDO TRECHO 02 Total Rua Área 0,414 0,168 0,58							
12.3	94342/SINAPI	Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af 05/2016				m³	5,66
Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. ANACLETO RICARDO TRECHO 01 ANACLETO RICARDO TRECHO 02 Total Rua Volume 4,163 1,498 5,66							
12.4	41721 SINAPI	Compactação mecanica c/ controle do gc>=95% do pn (areas) (c/moniveladora 140 hp e rolo compressor vibratorio 80 hp)				m³	5,66
Volume de Compactação de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3						m³	263,72
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.							
12.6	97912/ SINAPI	Transporte local com caminhao basculante 6 m³, rodovia pavimentada (para distancias até 10 km)				KMXM³	2.637,23
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.							
13.0		PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍEDO					
13.1	79472/SINAPI	Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura				m²	1.158,30
Obs.: Áreas da rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.							
13.2	COMP 5	Pavimento em paralelepídeo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3				m²	1.158,30
Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.							
13.3	94273/SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af 06/2016. inclusive travamentos				m	195,68
Rua ANACLETO RICARDO TRECHO 01 Total comp. 97,84 m Lados 2,00 Extensão dos dois lados 195,68 195,68							
13.4	73548/SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ANCORAGEM DE MEIO FIO				m³	9,60
Volume de acordo com o projeto em anexo.							
13.5	COMP 6	LIMPEZA DA OBRA				m²	587,04
Rua ANACLETO RICARDO TRECHO 01 Total comp. (m) 97,84 Larg. (m) 6,00 Área (m²) 587,04 587,04							