

Estado: Alagoas-AL

Município: Taquarana

14.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					
14.1	78472/SINAPI	Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide				m²	1.346,82
			Rua	comp. (m)	Larg. (m)	Área (m²)	
			RUA DIVONETE	224,47	6,00	1.346,82	
				Total		1.346,82	
15.0		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO					
15.0		TERRAPLENAGEM					
15.1	74205/001/SINAPI	Escavacao mecanica e transporte em material de la categoria com uso exclusivo de trator sobre esteiras 153hp, dmt ate 50m				m³	340,33
Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.			Rua	Volume			
			RUA DIVONETE	340,333			
				Total		340,33	
15.2	74153/001/SINAPI	Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material 1a. Categoria				m²	0,39
Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.			Rua	Área			
			RUA DIVONETE	0,392			
				Total		0,39	
15.3	94342/SINAPI	Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af 05/2016				m³	5,38
Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.			Rua	Volume			
			RUA DIVONETE	5,376			
				Total		5,38	
15.4	41721 SINAPI	Compactação mecanica c/ controle do gc>=95% do pn (areas) (c/moniveladora 140 hp e rolo compressor vibratorio 80 hp)				m³	5,38
Volume de Compactação de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.							
		Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3				m³	334,96
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.							
15.5	97912/ SINAPI	Transporte local com caminhao basculante 6 m³, rodovia pavimentada (para distancias até 10 km)				KMXM³	3.349,57
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.							
16.0		PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍEDO					
16.1	79472/SINAPI	Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura				m²	1.346,82
Obs.: Áreas da rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.							
16.2	COMP 5	Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3				m²	1.346,82
Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.							
16.3	94273/SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af 06/2016. inclusive travamentos				m	448,94
			Rua	comp.	Lados	Extensão dos dois lados	
			RUA DIVONETE	224,47 m	2,00	448,94	
				Total		448,94	
16.4	73548/SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ANCORAGEM DE MEIO FIO				m³	14,40
Volume de acordo com o projeto em anexo.							
16.5	COMP 6	LIMPEZA DA OBRA				m²	1.346,82
			Rua	comp. (m)	Larg. (m)	Área (m²)	
			RUA DIVONETE	224,47	6,00	1.346,82	
				Total		1.346,82	