

Estado: Alagoas-AL
Município: Taquarana

17.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					
17.1	78472/SINAPI	Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide				m²	846,28
Rua comp. (m) Larg. (m) Área (m²) RUA DOMINGOS MINGÓ 184,82 4/5,2 846,28 Total 846,28							
18.0		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO					
		TERRAPLENAGEM					
18.1	74205/001/SI NAPI	Escavacao mecanica e transporte em material de la categoria com uso exclusivo de trator sobre esteiras 153hp,dmt ate 50m				m³	134,53
Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. RUA DOMINGOS MINGÓ Total Volume 134,529 134,53							
18.2	74153/001/SI NAPI	Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material 1a. Categoria				m²	1,95
Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. RUA DOMINGOS MINGÓ Total Área 1,947 1,95							
18.3	94342/SINAPI	Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af 05/2016				m³	23,13
Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. RUA DOMINGOS MINGÓ Total Volume 23,126 23,13							
18.4	41721 SINAPI	Compactação mecanica c/ controle do gc>=95% do pn (areas) (c/moniveladora 140 hp e rolo compressor vibratorio 80 hp)				m³	23,13
Volume de Compactação de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.							
		Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3				m³	111,40
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.							
18.5	97912/ SINAPI	Transporte local com caminhao basculante 6 m³, rodovia pavimentada (para distancias até 10 km)				KMXM³	1.114,03
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.							
19.0		PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍEDO					
19.1	79472/SINAPI	Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura				m²	846,28
Obs.: Áreas da rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.							
19.2	COMP 5	Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3				m²	846,28
Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.							
19.3	94273/SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af 06/2016. inclusive travamentos				m	369,64
Rua comp. Lados Extensão dos dois lados RUA DOMINGOS MINGÓ 184,82 m 2,00 369,64 Total 369,64							
19.4	73548/SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ANCORAGEM DE MEIO FIO				m³	12,80
Volume de acordo com o projeto em anexo.							
19.5	COMP 6	LIMPEZA DA OBRA				m²	846,28
Rua comp. (m) Larg. (m) Área (m²) RUA DOMINGOS MINGÓ 184,82 4/5,2 846,28 Total 846,28							