

Estado: Alagoas-AL

Município: Taquarana

8.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					
8.1	78472/SINAPI	Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide				m²	2.284,92
Rua PAU DO DESCANSO			comp. (m)	Larg. (m)	Área (m²)		
			380,82	6,00	2.284,92		
			Total		2.284,92		
9.0		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO					
		TERRAPLENAGEM					
9.1	74205/001/SI NAPI	Escavacao mecanica e transporte em material de la categoria com uso exclusivo de trator sobre esteiras 153hp, dmt ate 50m				m³	386,24
Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.			Volume				
PAU DO DESCANSO			386,242				
Total			386,24				
9.2	74153/001/SI NAPI	Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material 1a. Categoria				m²	8,79
Area de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.			Rua	Area			
PAU DO DESCANSO				8,786			
Total				8,79			
9.3	94342/SINAPI	Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af 05/2016				m³	112,25
Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.			Rua	Volume			
PAU DO DESCANSO				112,247			
Total				112,25			
9.4	41721 SINAPI	Compactação mecanica c/ controle do gc>=95% do pn (areas) (c/moniveladora 140 hp e rolo compressor vibratorio 80 hp)				m³	112,25
Volume de Compactação de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.							
		Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3				m³	274,00
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.							
9.5	97912/ SINAPI	Transporte local com caminhao basculante 6 m³, rodovia pavimentada (para distancias até 10 km)				KMXM³	2.739,95
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.							
10.0		PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO					
10.1	79472/SINAPI	Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura				m²	2.284,92
Obs.: Áreas da rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.							
10.2	COMP 5	Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3				m²	2.284,92
Area de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.							
10.3	94273/SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af 06/2016. inclusive travamentos				m	761,64
Rua PAU DO DESCANSO			comp.	Lados	Extensão dos dois lados		
			380,82 m	2,00	761,64		
			Total		761,64		
10.4	73548/SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ANCORAGEM DE MEIO FIO				m³	38,40
Volume de acordo com o projeto em anexo.							
10.5	COMP 6	LIMPEZA DA OBRA				m²	2.284,92
Rua PAU DO DESCANSO			comp. (m)	Larg. (m)	Área (m²)		
			380,82	6,00	2.284,92		
			Total		2.284,92		