

Estado: Alagoas-AL
 Município: Taquarana

20.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					
20.1	78472/SINAPI	Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide				m²	2.382,12
Rua TRAVESSA ANACLETO RICARDO			comp. (m)	Larg. (m)	Área (m²)		
			397,02	6,00	2.382,12		
			Total		2.382,12		
21.0		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO					
		TERRAPLENAGEM					
21.1	74205/001/SINAPI	Escavacao mecanica e transporte em material de la categoria com uso exclusivo de trator sobre esteiras 153hp,dmt ate 50m				m³	511,47
Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. TRAVESSA ANACLETO RICARDO			Volume				
			511,470				
			Total		511,47		
21.2	74153/001/SINAPI	Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material 1a. Categoria				m²	1,41
Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. TRAVESSA ANACLETO RICARDO			Rua	Área			
				1,41			
			Total		1,41		
21.3	94342/SINAPI	Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016				m³	17,08
Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. TRAVESSA ANACLETO RICARDO			Rua	Volume			
				17,077			
			Total		17,08		
21.4	41721 SINAPI	Compactação mecanica c/ controle do gc>=95% do pn (areas) (c/moniveladora 140 hp e rolo compressor vibratorio 80 hp)				m³	17,08
Volume de Compactação de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. TRAVESSA ANACLETO RICARDO			Rua	Volume			
				17,077			
			Total		17,08		
		Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3				m³	494,39
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. TRAVESSA ANACLETO RICARDO			Rua	Volume			
				17,077			
			Total		17,08		
21.5	97912/ SINAPI	Transporte local com caminhao basculante 6 m³, rodovia pavimentada (para distancias até 10 km)				KMXM³	4.943,93
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. TRAVESSA ANACLETO RICARDO			Rua	Volume			
				17,077			
			Total		17,08		
22.0		PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍDEDO					
22.1	79472/SINAPI	Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura				m²	2.382,12
Obs.: Áreas da rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo. TRAVESSA ANACLETO RICARDO			Rua	comp.	Lados	Extensão dos dois lados	
				397,02 m	2,00	794,04	
			Total			794,04	
22.2	COMP 5	Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3				m²	2.382,12
Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo. TRAVESSA ANACLETO RICARDO			Rua	comp.	Lados	Extensão dos dois lados	
				397,02 m	2,00	794,04	
			Total			794,04	
22.3	94273/SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016. inclusive travamentos				m	794,04
Volume de acordo com o projeto em anexo. TRAVESSA ANACLETO RICARDO			Rua	comp.	Lados	Extensão dos dois lados	
				397,02 m	2,00	794,04	
			Total			794,04	
22.4	73548/SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ANCORAGEM DE MEIO FIO				m³	22,40
Volume de acordo com o projeto em anexo. TRAVESSA ANACLETO RICARDO			Rua	comp.	Lados	Extensão dos dois lados	
				397,02	6,00	2.382,12	
			Total			2.382,12	
22.5	COMP 6	LIMPEZA FINAL DA OBRA				m³	2.382,12
Volume de acordo com o projeto em anexo. TRAVESSA ANACLETO RICARDO			Rua	comp.	Lados	Extensão dos dois lados	
				397,02	6,00	2.382,12	
			Total			2.382,12	